

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดราคา ชื่อพร้อมติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก MDB 1, MDB 2 และ EMDB (แทนบริษัท , ห้าง , ร้าน.....)

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดระบบแผงจ่ายไฟฟ้า MDB 1, TIE และ MDB2 (Form 2B IP31)								
	1.1 CIRCUIT BREAKERS								
	1.1.1 แผงไฟฟ้า MBD1								
	- ACB 3P 4000A	1	ชุด						
	- MCH GEAR MOTOR AC	1	ชุด						
	- ACB 3P 2500A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 1250A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 800A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 400A	3	ชุด						
	- MCCB 3P 100A	3	ชุด						
	1.1.2 แผงไฟฟ้า TIE								
	- ACB 3P 4000A	1	ชุด						
	- MCH GEAR MOTOR AC	1	ชุด						
	- 3 KEY LOCK, 2 MAIN- 1 TIE	1	ชุด						
	1.1.3 แผงไฟฟ้า MDB2								
	- ACB 3P 4000A	1	ชุด						
	- MCH GEAR MOTOR AC	1	ชุด						
	- ACB 3P 2000A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 1250A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 800A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 400A	2	ชุด						
	- MCCB 3P 250A	1	ชุด						
	- MCCB 3P 100A	1	ชุด						



(นายธีระภัทร์ แมนมิตร)
หัวหน้าแผนกบริหารอาคาร

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 SVG Solutions 400V 100 kVAR SVG Fixed Type Power Module (3P 4W)								
	- SVG 100kVAR 400V 3P 4W 1 Fix Type For Local Cabinet	8	ชุด						
	- Touch Panel HMI Fixed Type	2	ชุด						
	1.5 METERING								
	- Digital Meter 118x96 mm. Class 0.5s,RS485, Memory, Lan	18	ชุด						
	- CT CLASS0.5 30VA 4000/5A	12	ชุด						
	- CT CLASS0.5 15VA 2500/5A	3	ชุด						
	- CT CLASS0.5 15VA 2000/5A	3	ชุด						
	- CT CLASS0.5 10VA 1200/5A	6	ชุด						
	- CT CLASS0.5 10VA 1000/5A	6	ชุด						
	- CT CLASS0.5 5VA 400/5A	15	ชุด						
	- CT CLASS0.5 5VA 250/5A	3	ชุด						
	- CT CLASS0.5 3.75VA 100/5A	12	ชุด						
	- Lightning arrester Type 1+2 (3 pole), (10/350) 75kA, (8/20) 150kA	2	ชุด						
	1.6 Accessories	1	งาน						
	1.7 Cubicle	1	งาน						
2	ชุดระบบแรงจ่ายไฟฟ้า EMDB (Form 2B IP31)								
	2.1 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH	1	ชุด						
	- Rating: 800 Amp, 400V 50Hz 4 Poles								
	- Type: Automatic Transfer & Bypass - Isolation Switches								
	2.2 CIRCUIT BREAKERS								
	- MCCB 3P 400A	2	ชุด						
	- MCCB 3P 160A	3	ชุด						
	- MCCB 3P 100A	8	ชุด						


(นายธีระภัทร์ แพนมิตร)
หัวหน้าแผนกบริหารอาคาร

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 METERING								
	- Digital Meter 118x96 mm. Class 0.5s,RS485, Memory, Lan	14	ชุด						
	- CT CLASS0.5 10VA 800/5A	3	ชุด						
	- CT CLASS0.5 5VA 400/5A	6	ชุด						
	- CT CLASS0.5 3.75VA 150/5A	9	ชุด						
	- CT CLASS0.5 3.75VA 100/5A	24	ชุด						
3	2.4 Accessories	1	งาน						
	2.4 Cubicle	1	งาน						
	งานอื่น ๆ								
	3.1 งานรื้อถอน และดำเนินการติดตั้ง	1	งาน						
	3.2 ปรับปรุงคืนสภาพ	1	งาน						
	3.3 Safety and Cleaning	1	งาน						
	3.4 Test and Comissing	1	งาน						
รวม									

 (นายธีระภัทร์ แมนมิตร)
หัวหน้าแผนกบริหารอาคาร

รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด		บาท
ค่าดำเนินการ		บาท
กำไร		บาท
รวมเป็นเงิน		บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน		บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		บาท
(.....)		ตัวหนังสือ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อเฉพาะที่ปรากฏตามรูปแบบ และรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏ ในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้
จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคาต้องกำกับด้วยตัวเลขไว้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมายังต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และราคานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)
...../...../.....

บริษัท, ห้าง, ร้าน.....


(นายธีระภัทร์ แมนมิตร)
หัวหน้าแผนกบริหารอาคาร