

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกสถาปัตย์ กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๑๗,๒๖๘.๐๓ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุฤกษ์ พ่วงโกศล
 - ๗.๒ นายวิรัตน์ ยะจ่อ
 - ๗.๓ นายวิทธิธร ธงน้อย

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดน และคลังสินค้าทัณฑ์บน

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผนกสถาปัตย์


กองแบบแผนและคำนวณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตามอนุมัติ อผช. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567		
	ท้ายบันทึก กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง ที่ กบพ.จ.03/2568		
	ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่		
	คลังสินค้าผ่านแดน และคลังสินค้าทัณฑ์บน		
	สรุปผลดังนี้ :		
	- งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่	917,268.03	
	คลังสินค้าผ่านแดน และคลังสินค้าทัณฑ์บน		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	981,476.79	
	(เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)		


(นายสุกฤกษ์ พวงโกศล)
สถาปนิก 10 ผสท.

ประธานกรรมการ


(นายวิรัตน์ ยะจ่อ)
พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสท.

กรรมการ


(นายวิทธิธร ธงน้อย)
สถาปนิก 8 ผสท.

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประเภท งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน

เจ้าของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนวิศวกรรม กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
		750,421.89	1.3079	981,476.79	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			64,208.76	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			917,268.03	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			917,268.03	
	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสามสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตร.ม.			



ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล)

สถาปนิก 10 ผสธ.



กรรมการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ)

พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ.



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิทธิธร ชงน้อย)

สถาปนิก 8 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าชุมชน
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
กองแบบแผนและคำนวณ
เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
รายการเลขที่
ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนต้นไม้เดิม	1	เหมา	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
1.2	งานรื้อถอนกำแพงเดิม	5	ตร.ม.	-	-	60.00	300.00	300.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							7,800.00	
2	หมวดงานติดตั้งประตูทางเข้า - ออก								
2.1	งาน (ป1) ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว								
2.1.1	เหล็กกล่อง 2"x2"x3.2 มม.	53	กก.	31.32	1,659.96	10.00	530.00	2,189.96	
2.1.2	เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม. (บานประตู)	210	กก.	31.23	6,558.30	10.00	2,100.00	8,658.30	
2.1.3	เหล็กกล่อง 1½"x1½"x2.3 มม.	58	กก.	30.21	1,752.18	10.00	580.00	2,332.18	
2.1.4	งานพาสติกันสนิมและสีน้ำมัน	7	ตร.ม.	62.00	434.00	35.00	245.00	679.00	
2.1.5	ชุดกลอนขาควาย สีสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	878.00	878.00	100.00	100.00	978.00	
2.2	เสาโครงสร้างรับประตู (ป1) สูง 2 เมตร จำนวน 2 ต้น								
2.2.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.	2,579.80	2,579.80	327.00	327.00	2,906.80	
2.2.2	ไม้แบบ	4	ตร.ม.	400.00	1,600.00	139.00	556.00	2,156.00	
2.2.3	ตะปู	1	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
2.2.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 mm. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.	20.35	142.45	4.40	30.80	173.25	

.....ประธานกรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผสถ.
.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ. (นายวิจิตร ธงน้อย) สถาปนิก 8 ผสถ.
.....กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ผ้ายุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าขั้นต้น
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ผ้ายุ่น

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กองแบบแผนและคำนวณ
เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB12 mm. (8.88 กก./เส้น)	19	กก.	19.70	374.30	3.60	68.40	442.70	
2.2.6	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	30.00	30.00	-	-	30.00	
รวมหมวดงานติดตั้งประตูทางเข้า - ออก									20,593.19
3	หมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน								
3.1	METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. สี ALUZINC	100	ตร.ม.	285.00	28,500.00	70.00	7,000.00	35,500.00	
3.2	ครอบข้าง METAL SHEET สี ALUZINC	8	ม.	220.00	1,760.00	50.00	400.00	2,160.00	
3.3	ครอบเส้น METAL SHEET สี ALUZINC	12	ม.	220.00	2,640.00	50.00	600.00	3,240.00	
3.4	FLASHING METAL SHEET สี ALUZINC	25	ม.	220.00	5,500.00	50.00	1,250.00	6,750.00	
3.5	สกรูยึด	1	งาน	743.00	743.00	-	-	743.00	
3.6	รางน้ำสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	25	ม.	1,250.00	31,250.00	250.00	6,250.00	37,500.00	
3.7	ท่อระบายน้ำ PVC 3"	4	ท่อน	340.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
3.8	ค่าวัสดุข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน	544.00	544.00	-	-	544.00	
3.9	ค่าแรงติดตั้งข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน	-	-	165.00	165.00	165.00	
3.10	เหล็กยึดท่อ	1	งาน	408.00	408.00	-	-	408.00	
3.11	ค่าแรงติดตั้งเหล็กยึดท่อ	1	งาน	-	-	125.00	125.00	125.00	

 ประธานกรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พ่วงเกตุกุล) สถาปนิก 10 ผสธ.

 กรรมการ
(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ. (นายวิทธิธร ธงน้อย) สถาปนิก 8 ผสธ.

 กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.12	งานทาสีอะคริลิค(ภายนอก) ป่อ PVC 3"	2	ตร.ม.	47.00	94.00	34.00	68.00	162.00	
3.13	เหล็กกล่อง 100x100x4.5 มม.	700	กก.	31.08	21,756.00	10.00	7,000.00	28,756.00	
3.14	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	890	กก.	31.16	27,732.40	10.00	8,900.00	36,632.40	
3.15	เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม.	306	กก.	30.21	9,244.26	10.00	3,060.00	12,304.26	
3.16	เหล็ทเหล็ก ขนาด 200x200x6 มม.	18	แผ่น	169.00	3,042.00	50.00	900.00	3,942.00	
3.17	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	81	ตร.ม.	62.00	5,022.00	35.00	2,835.00	7,857.00	
3.18	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc. Cylinder	30	ลบ.ม.	2,507.00	75,210.00	327.00	9,810.00	85,020.00	
3.19	ไม้แบบ	33	ตร.ม.	400.00	13,200.00	139.00	4,587.00	17,787.00	
3.20	ตะปู	24	กก.	47.00	1,128.00	-	-	1,128.00	
3.21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB9 มม. (4.99 กก./เส้น)	814	กก.	19.60	15,954.40	4.40	3,581.60	19,536.00	
3.22	ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	30.00	720.00	-	-	720.00	
รวมหมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน								302,339.66	



ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกล) สถาปนิก 10 ผสธ.



กรรมการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ. (นายวิฑริทธิ์ ธงน้อย) สถาปนิก 8 ผสธ.



กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าพรมแดน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น
 จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 กองแบบแผนและคำนวณ
 เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
 รายการเลขที่
 ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานเทพื้นเชื่อมทาง เข้า - ออก รถยนต์								
4.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	6	ลบ.ม.	2,579.80	15,478.80	327.00	1,962.00	17,440.80	
4.2	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	327.00	654.00	5,574.00	
4.3	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
4.4	น้ำแบบ	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	139.00	834.00	3,234.00	
4.5	ตะปูน	2	กก.	47.00	94.00	-	-	94.00	
4.6	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ดอ้อย Ø DB12 มม. (8.88 กก./เส้น)	270	กก.	19.70	5,319.00	3.60	972.00	6,291.00	
4.7	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	30.00	240.00	-	-	240.00	
4.8	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	235	กก.	31.32	7,360.20	10.00	2,350.00	9,710.20	
4.9	เหล็กเส้นขนาด 150x150x6 มม.	26	แผ่น	92.00	2,392.00	50.00	1,300.00	3,692.00	
4.10	เหล็กเส้นขนาด 500x200x6 มม.	13	แผ่น	500.00	6,500.00	50.00	650.00	7,150.00	
4.11	Bolt M12x200 (HDG.)	156	ตัว	70.00	10,920.00	30.00	4,680.00	15,600.00	
4.12	เหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	200	กก.	23.23	4,646.00	10.00	2,000.00	6,646.00	
4.13	แผ่นเหล็ก Checker Plate หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.	7	แผ่น	3,500.00	24,500.00	700.00	4,900.00	29,400.00	
4.14	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	10	ตร.ม.	62.00	620.00	35.00	350.00	970.00	
	รวมหมวดงานเทพื้นเชื่อมทาง เข้า - ออก รถยนต์							106,654.33	

.....ประธานกรรมการ
 (นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผสธ.
กรรมการ
 (นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ. (นายวิรัชธร ธงน้อย) สถาปนิก 8 ผสธ.
กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่หลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น
 จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่ กอแบบแผนและคำนวณ เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
 รายการเลขที่ ฝ่ายการช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานติดตั้งประตู้ว้เลื่อนโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ประตู้ว้เลื่อนโครงสร้างเหล็ก ขนาด 6.60 x 2.15 ม.								
5.1.1	ท่อนเหล็ก Ø1½" ทน 2.3 มม.	103	กก.	32.19	3,315.57	10.00	1,030.00	4,345.57	
5.1.2	รูตาข่าย chain link ขนาด 2"x2"	19	ตร.ม.	108.00	2,052.00	-	-	2,052.00	
5.1.3	ล๊อตตะบะเลส ขนาดไม่เล็กกว่า 4" HEAVY DUTY	4	ชุด	1,190.00	4,760.00	100.00	400.00	5,160.00	
5.1.4	เหล็ก L ขนาด 50x50x5 มม.	44	กก.	24.72	1,087.68	10.00	440.00	1,527.68	
5.1.5	เหล็ก L ขนาด 100x100x10 มม.	375	กก.	26.39	9,896.25	10.00	3,750.00	13,646.25	
5.1.6	เพลาสแตนเลส Ø¾"	28	กก.	178.00	4,984.00	10.00	280.00	5,264.00	
5.1.7	เหล็กรางน้ำ U 100x50x5x7.5 มม.	120	กก.	26.60	3,192.00	10.00	1,200.00	4,392.00	
5.1.8	งานสกัดพื้น คสล. เดิม	2	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	
5.1.9	ทรายถมปรับระดับ	1	ลบ.ม.	410.00	410.00	99.00	99.00	509.00	
5.1.10	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	2	ลบ.ม.	2,579.80	5,159.60	327.00	654.00	5,813.60	
5.1.11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 มม. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.	20.35	142.45	4.40	30.80	173.25	
5.1.12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB9 มม. (4.99 กก./เส้น)	100	กก.	19.60	1,960.00	4.40	440.00	2,400.00	
5.2	เสารั้ว คสล.								
	ฐานราก F1								
5.2.1	งานสกัดคอนกรีตเดิมทำฐานราก	1	ลบ.ม.	-	-	600.00	600.00	600.00	

.....ประธานกรรมการ (นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผลถ.
กรรมการ (นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผลถ. (นายวิริทธิ์ธร ธงน้อย) สถาปนิก 8 ผลถ.
กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.	2,579.80	2,579.80	327.00	327.00	2,906.80	
5.2.3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	327.00	327.00	2,787.00	
5.2.4	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
5.2.5	ไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	800.00	139.00	278.00	1,078.00	
5.2.6	ตะปู	1	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
5.2.7	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย Ø DB12 mm. (8.88 กก./เส้น)	28	กก.	19.70	551.60	3.60	100.80	652.40	
5.2.8	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	30.00	30.00	-	-	30.00	
	เสา C1								
5.2.9	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.	2,579.80	2,579.80	327.00	327.00	2,906.80	
5.2.10	ไม้แบบ	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	139.00	417.00	1,617.00	
5.2.11	ตะปู	1	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
5.2.12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 mm. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.	20.35	142.45	4.40	30.80	173.25	
5.2.13	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย Ø DB16 mm. (15.80 กก./เส้น)	50	กก.	19.50	975.00	3.10	155.00	1,130.00	
5.2.14	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	30.00	30.00	-	-	30.00	
	รวมหมวดงานติดตั้งประตูรั้วเลื่อนโครเหล็ก							61,100.93	

 ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พวงโกศล) สถาปนิก 10 ผสถ.

 กรรมการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ. (นายวิฑูรธ รัตนอย) สถาปนิก 8 ผสถ.

 กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ผ้าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ผ้าย นุ่น

รายการเลขที่

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานไฟฟ้า (ท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า)								
6.1	งานสายไฟฟ้า								
6.1.1	150 Sq.mm. NY 450/750 v.	60	ม.	752.00	45,120.00	100.00	6,000.00	51,120.00	
6.1.2	50 Sq.mm. IEC01 450/750 v.	15	ม.	183.00	2,745.00	40.00	600.00	3,345.00	
6.1.3	2.5 Sq.mm. IEC01 450/750 v.	70	ม.	9.12	638.40	7.00	490.00	1,128.40	
6.1.4	Support งานเดินสายไฟฟ้า	1	ชุด	9,700.68	9,700.68	-	-	9,700.68	
	รวมงานสายไฟฟ้า							65,294.08	
6.2	งานท่อเดินสายไฟฟ้า								
6.2.1	EMT Dia 1/2"	35	ม.	31.00	1,085.00	22.00	770.00	1,855.00	
6.2.2	HDPE PN8 Dia 4"	30	ม.	306.00	9,180.00	34.00	1,020.00	10,200.00	
6.2.3	บ่อร้อยสายไฟฟ้า HAND HOLE 1.0x1.0x1.15 ม.	2	บ่อ	7,900.00	15,800.00	1,580.00	3,160.00	18,960.00	
6.2.4	ชุดฝาเหล็กกลมขนาด 840 มม. มาตรฐาน กพท. (พร้อมติดตั้ง)	2	ชุด	8,200.00	16,400.00	3,280.00	6,560.00	22,960.00	
6.2.5	DUCT BANK (รายละเอียดตามแบบ)	8	ม.	3,500.00	28,000.00	700.00	5,600.00	33,600.00	
6.2.6	Pull Box ขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 24 x 12 นิ้ว	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	3,000.00	6,000.00	36,000.00	
6.2.7	ชุด Inline Resin Splicing Kit (ขนาดตามสายไฟ)	10	ชุด	2,200.00	22,000.00	440.00	4,400.00	26,400.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผลถ.

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผลถ. (นายวิสิทธิ์ รงน้อย) สถาปนิก 8 ผลถ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุน (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุน

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.8	Support งานเดินท่อ	1	ชุด	24,493.00	24,493.00	-	-	24,493.00	
	รวมงานท่อเดินสายไฟฟ้า							174,468.00	
6.3	บริเวณซีฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า								
6.3.1	Circuit Breaker CB 16A 1Pole 6 kA	1	ตัว	259.00	259.00	-	-	259.00	
6.3.2	ชุดดวงโคม T8 หลอด LED 2 x 18W : 2100 lm Cool White 4000k	9	ชุด	850.00	7,650.00	150.00	1,350.00	9,000.00	
6.3.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดินภายใน 16A 250V	1	ชุด	460.00	460.00	80.00	80.00	540.00	
6.3.4	Support งานติดตั้งบริเวณซีฟฟ้า	1	ชุด	2,372.70	2,372.70	-	-	2,372.70	
	รวมงานบริเวณซีฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า							12,171.70	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า (ท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า)							251,933.78	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							750,421.89	

 ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผสธ.

 กรรมการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ. (นายวิรัช ธรน้อย) สถาปนิก 8 ผสธ.

 กรรมการและเลขานุการ