


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์ กรมศุลกากร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกซ่อมสร้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๔,๔๔๑,๒๙๐.๒๒ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นการทุบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมที่ชำรุดออก และทำการเสริมพื้นคอนกรีตใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๑๕๐,๗๓๘.๕๒ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร ลูกอินทร์	ทชส.
๗.๒ นายธนกร โพธิ์แก้ว	หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.
๗.๓ นายณัฐพงษ์ พัดโน	หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.


 ทชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่ 6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							130,542.00	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH) - ขนาด 1.55 X 1.55 ม. จำนวน 3 บ่อ							38,608.57	
3	งานขึ้นรองพื้นทาง							490,362.57	
4	งานชั้นทาง							2,747,429.34	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							3,406,942.48	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทชส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนากร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หัวหน้าหมวดแบ่งและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นไฟฟ้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าออกขรยกรรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นไฟฟ้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าออกขรยกรรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่ 6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และคันทัน	485.00	ลบ.ม.	-	-	220.00	106,700.00	106,700.00	
	ของเดิมออกพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.								
1.2	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟเบอร์	151.00	ม.	-	-	30.00	4,530.00	4,530.00	
1.3	งานเทพื้น คสล. ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	35.50	ลบ.ม.	-	-	280.00	9,940.00	9,940.00	
1.4	งานขุดลอกพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	42.60	ลบ.ม.	-	-	220.00	9,372.00	9,372.00	
	รวมรายการที่ 1							130,542.00	

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนากร โพธิ์แก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

กรรมการและเลขานุการ

ทชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ คลส. ลานวางตุ้ลีนค้ำด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตุ้ลีนค้ำด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่

6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพัก คลส. (MH)								
	- ขนาด 1.55 x 1.55 ม. จำนวน 3 บ่อ								
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คลส. (MH) ของเดิม	18.60	ม.	-	-	100.00	1,860.00	1,860.00	
2.2	งานเหล็กล้ำกลมนขนาด Ø9 มม.	114.77	กก.	20.85	2,392.95	4.40	504.99	2,897.94	
2.3	งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	29.00	116.00	-	-	116.00	

Mr. S

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทชส.

5

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

นายณัฐพงษ์ พัดโน

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่

6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
2.4	งานเหล็ก L-65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	106.50	กก.	24.00	2,556.00	10.00	1,065.00	3,621.00	
2.5	งานเหล็ก WF-100 x 50 x 5 x 7 มม. (9.30 กก./ม.)	55.80	กก.	35.67	1,990.39	10.00	558.00	2,548.39	
2.6	งานเหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม. (7.06 กก./ม.)	466.29	กก.	27.90	13,009.49	10.00	4,662.90	17,672.39	
2.7	งานไม้แบบ	11.16	ตร.ม.	155.00	1,729.80	162.00	1,807.92	3,537.72	
2.8	งานทาสีกันสนิม	35.53	ตร.ม.	40.00	1,421.20	35.00	1,243.55	2,664.75	
2.9	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	1.25	ลบ.ม.	2,625.30	3,281.63	327.00	408.75	3,690.38	
รวมรายการที่ 2								38,608.57	

M.S

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

MS

กรรมการกำหนดราคากลาง

MS

กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร ลูกอินทร์)

(นายฉนกร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

ทชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตุ้ลีนค่าด้านข้างสถานีตรวจสอบลิ้นค่าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตุ้ลีนค่าด้านข้างสถานีตรวจสอบลิ้นค่าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

เมื่อวันที่

6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานขึ้นรองพื้นทาง								
3.1	งานชุดรื้อพื้นเดิมแล้วบดทับ บดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	2,567.00	ตร.ม.	-	-	50.25	128,991.75	128,991.75	
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	410.00	ลบ.ม.	492.00	201,720.00	147.00	60,270.00	261,990.00	
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น	154.00	ลบ.ม.	508.33	78,282.82	137.00	21,098.00	99,380.82	
	รวมรายการที่ 3							490,362.57	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร ลูกอินทร์)

(นายธนากร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางลิ้นค่า หชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม หชส.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่ 6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø9 มม.	25,618.66	กก.	20.85	534,149.06	4.40	112,722.10	646,871.17	
4.2	งานเหล็กข้ออ้อยขนาด Ø16 มม.	946.80	กก.	20.75	19,646.10	3.60	3,408.48	23,054.58	
4.3	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø25 มม.	1,656.79	กก.	20.40	33,798.52	3.10	5,136.05	38,934.57	
4.4	งานลวดผูกเหล็ก	462.00	กก.	29.00	13,398.00	-	-	13,398.00	
4.5	งานพาสลิ่งเสริม	16.84	ตร.ม.	40.00	673.60	35.00	589.40	1,263.00	
4.6	งาน EXPANSION CAPS	154.00	อัน	15.00	2,310.00	10.00	1,540.00	3,850.00	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... กรรมการกำหนดราคากลาง



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร ลูกอินทร์)

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หจส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถาวรและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่ 6

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4.7	งานกระดาษาชานอ้อย หน้า 20 มม.	77.90	ตร.ม.	270.00	21,033.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		21,033.00	
4.8	งานไม้แบบ	149.50	ตร.ม.	155.00	23,172.50	162.00	24,219.00	47,391.50	
4.9	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	641.75	ลบ.ม.	2,625.30	1,684,786.28	327.00	209,852.25	1,894,638.53	
4.10	งานนํ้ายาบ่คอนกรีต	2,567.00	ตร.ม.	7.00	17,969.00	-	-	17,969.00	
4.11	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	975.65	ม.	25.00	24,391.25	15.00	14,634.75	39,026.00	
รวมรายการที่ 4								2,747,429.34	
รวมวัสดุ + ค่าแรง								3,406,942.48	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทชส.

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	3,406,942.48	1.3036	4,441,290.22	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			290,551.70	
รวมค่าก่อสร้าง				4,150,738.52	

ขนาดพื้นที่ จำนวน.....2,567.00.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....1,616.96.....บาท/ตร.ม.



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทชส.



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทกท.

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	3,406,942.48	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,150,738.52	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	4,441,290.22	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)		

.....
(นายถาวร ลูกอินทร์)
หจส.

.....
(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

.....
(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.