

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางศรีไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	สรุป								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH)								
	- ขนาด 1.40 X 1.40 ม. จำนวน 4 บ่อ							276,350.62	✓
	- ขนาด 0.85 X 1.75 ม. จำนวน 4 บ่อ							58,892.69	✓
	- ขนาด 0.80 X 1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	- ขนาด 0.60 X 0.90 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาด 0.40 x 0.50 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ								
3	งานชั้นรองพื้นทาง							233,939.81	✓
4	งานชั้นทาง							2,422,333.74	✓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							2,991,516.86	✓

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทส.

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นทางสินค้า ชส.

(นายณัฐพงษ์ พิศโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

.....กรรมการกำหนดราคากลางกรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ คสล. ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางศรีไล คำภีระยศ


เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟฟ้าเบอร์	234.70	ม.	-		30.00	7,041.00	7,041.00	✓
1.2	งานรื้อพื้น คอนกรีต PAVING BLOCK และคันทัน	321.14	ตร.ม.			35.00	11,239.90	11,239.90	✓
	ของเดิมออกพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.								
1.3	งานทุบพื้น คสล. ของเดิมพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	462.49	ลบ.ม.	-		280.00	129,497.20	129,497.20	✓
1.4	งานขุดลอกพื้น คสล. เดิมพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	554.99	ลบ.ม.			220.00	122,097.80	122,097.80	✓
1.5	งานขุดลอกวัสดุรองพื้น BLOCK เดิม ขุดลึกประมาณ 0.18 ม.-	57.81	ลบ.ม.	-		112.00	6,474.72	6,474.72	✓
	ให้ผู้รับจ้างขนออกไปนอกเขตการทำเรือ								
	รวมรายการที่ 1							276,350.62	✓



(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทส.



(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นทางสินค้า ชส.



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ


เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพัก คสล. (MH)								
	- ขนาด 1.40 x 1.40 ม. จำนวน 4 บ่อ								
	- ขนาด 0.85 x 1.75 ม. จำนวน 4 บ่อ								
	- ขนาด 0.80 x 1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	- ขนาด 0.60 x 0.90 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาด 0.40 x 0.50 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ								
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH) ของเดิม	56.00	ม.	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	✓
2.2	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø9 มม.	144.71	กก.	20.85	3,017.20	4.40	636.72	3,653.92	✓
2.3	งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	29.00	116.00	-	-	116.00	✓
2.4	งานเหล็ก L-65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	319.50	กก.	24.00	7,668.00	10.00	3,195.00	10,863.00	✓



(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทส.



(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.



(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานเหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม. (7.06 กก./ม.)	508.68	กก.	27.90	14,192.17	10.00	5,086.80	19,278.97	✓
2.6	งานเหล็ก WF-100 x 50 x 5 x 7 มม. (9.30 กก./ม.)	111.60	กก.	35.67	3,980.77	10.00	1,116.00	5,096.77	✓
2.7	งานไม้แบบ	9.50	ตร.ม.	155.00	1,472.50	162.00	1,539.00	3,011.50	✓
2.8	งานพาสีกันสนิม	107.00	ตร.ม.	40.00	4,280.00	35.00	3,745.00	8,025.00	✓
2.9	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	1.10	ลบ.ม.	2,625.30	2,887.83	327.00	359.70	3,247.53	✓
3	รวมรายการที่ 2							58,892.69	✓
3.1	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม	2,171.09	ตร.ม.	-	-	25.00	54,277.25	54,277.25	✓
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น	151.98	ลบ.ม.	492.00	74,774.16	137.00	20,821.26	95,595.42	✓
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น	130.27	ลบ.ม.	508.33	66,220.15	137.00	17,846.99	84,067.14	✓
	รวมรายการที่ 3							233,939.81	✓

Mr S

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ค.ศ.

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

ทส.

หัวหน้าหมวดซ่อมแซมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

ก.ย.

(นายณัฐพงษ์ พิธีโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค่าแผนกโรงฟกกลินค่า 13

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแผนกโรงฟกกลินค่า 13

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø9 มม.	21,667.48	กก.	20.85	451,766.96	4.40	95,336.91	547,103.87	✓
4.2	งานเหล็กข้ออ้อยขนาด Ø16 มม.	741.66	กก.	20.75	15,389.45	3.60	2,669.98	18,059.43	✓
4.3	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø25 มม.	1,117.37	กก.	20.40	22,794.35	3.10	3,463.85	26,258.20	✓
4.4	งานลวดผูกเหล็ก	391.00	กก.	29.00	11,339.00	-	-	11,339.00	✓
4.5	งานทาสีกันสนิม	14.00	ตร.ม.	40.00	560.00	35.00	490.00	1,050.00	✓
4.6	งานกระดาดชาชาน้อย หนา 20 มม.	148.00	ตร.ม.	270.00	39,960.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		39,960.00	✓
4.7	งานไม้แบบ	127.25	ตร.ม.	155.00	19,723.75	162.00	20,614.50	40,338.25	✓

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทสส.

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

(นายณัฐพงษ์ พิศโน)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

.....กรรมการกำหนดราคากลางกรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4.8	งานคอนกรีตทรวงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	448.25	ลบ.ม.	2,625.30	1,176,790.73	327.00	146,577.75	1,323,368.48	✓
4.9	งานคอนกรีตทรวงลูกบาศก์ 280 KSC. ที่อายุ 24 ชม.	75.00	ลบ.ม.	3,603.00	270,225.00	327.00	24,525.00	294,750.00	✓
4.10	งานคั่นหินชนิดหัวกลมมุมด้านเดียว ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	34.00	ม.	170.00	5,780.00	50.00	1,700.00	7,480.00	✓
4.11	งาน CONCRETE PAVING BLOCK ของใหม่	78.62	ตร.ม.	676.00	53,147.12	55.00	4,324.10	57,471.22	✓
	ขนาด 11.25 x 22.50 x 12.00 ม.								
4.12	งานท่อ PE ขนาด Ø3 นิ้ว	12.00	ม.	179.00	2,148.00	30.00	360.00	2,508.00	✓
4.13	งานนํ้ายาบ่มคอนกรีต	2,092.47	ตร.ม.	7.00	14,647.29	-	-	14,647.29	✓
4.14	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	950.00	ม.	25.00	23,750.00	15.00	14,250.00	38,000.00	✓
	รวมรายการที่ 4							2,422,333.74	✓
	รวมวัสดุ + ค่าแรง							2,991,516.86	✓

Mr. S

5m

Pr

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร ลูกอินทร์)

(นายธนากร ไพรีแก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พิสูจน์)

ทชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	2,991,561.86	1.3041	3,901,237.14	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			255,221.12	
รวมค่าก่อสร้าง				3,646,016.02	

ขนาดพื้นที่ จำนวน 2,171.09 ตร.ม. เฉลี่ย 1,679.35 บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทชส.


กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)


กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ททท.

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	2,991,561.86	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,646,016.02	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	3,901,237.14	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (สามล้านเก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ลูกอินทร์)

ทชส.

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.