

บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตุลีนค้า และลานฝากเก็บตุลีนค้า

บริษัท, ห้างฯ.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
1.1	งานรื้อถอนพื้นถนน (เดิม)	2,163	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. (เดิม)	420	ม.						
1.3	งานรื้อบ่อพัก คสล. (เดิม)	29	บ่อ						
1.4	งานรื้อชั้นรองพื้นทาง (งานถนน)	649	ลบ.ม.						
1.5	งานรื้อถอนพื้นตัวหนอน (เดิม)	878	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
2	งานท่อระบายน้ำ								
2.1	งานขุดดินวางท่อ	2,790	ลบ.ม.						
2.2	งานถมทรายหยาบพร้อมบดอัด (ด้านข้างท่อ, ด้านบนท่อ, ท้องท่อ)	2,316	ลบ.ม.						
2.3	ท่อระบายน้ำชนิดลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.20 ม.	420	ม.						
	รวมหมวดงานท่อระบายน้ำ								
3	งานบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป								
3.1	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 2.30x2.30 ม. (รวมค่าขนส่ง)	33	บ่อ						
3.2	เสาเข็ม คอร. □ 0.15x0.15x6.00 ม.	132	ท่อน						
3.3	ทรายหยาบรองพื้น (รองบ่อระบายน้ำ คสล.)	29	ลบ.ม.						
3.4	งานถมทรายหยาบพร้อมบดอัด (รองบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป)	117	ลบ.ม.						



บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า
บริษัท, ห้างฯ.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	คอนกรีตหยาบ	15	ลบ.ม.						
3.6	งานเชื่อมท่อระบบระบายน้ำ (เดิม)	17	จุด						
3.7	งานฝาดตะแกรงบ่อพักน้ำ								
3.7.1	เหล็ก L ขนาด 100x100x10 มม.	3,934	กก.						
3.7.2	เหล็กแบน แพลตบาร์ 100x9 มม.	27,978	กก.						
	รวมหมวดงานบ่อพัก คลส. สำเร็จรูป								
4	งานปรับปรุงพื้นถนน คลส. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง								
4.1	งานถมหินคลุกพร้อมบดอัด (หนา 0.30 ม.)	781	ลบ.ม.						
4.2	ทรายบดอัด	131	ลบ.ม.						
4.3	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 350 ksc. Cylinder	734	ลบ.ม.						
4.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB12 มม.	24,245	กก.						
4.5	งาน EXPANSION JOINT Ø DB25 มม.	62	อัน						
4.6	งาน CONTRACTION JOINT Ø DB25 มม.	4,411	อัน						
4.7	งาน EXPANSION CAP	62	อัน						
4.8	กระดาดชาชน้อยอยู่ชั้นบน หนา 20 มม.	12	ตร.ม.						
4.9	งานนำยาบ่มคอนกรีต	2,601	ตร.ม.						
4.10	พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต ขนาด 2x100 ม. หนา 0.07 มม.	13	ม้วน						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า
บริษัท, ห้าง.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.11	ไม้แบบ	240	ตร.ม.						
4.12	ตะปู	62	กก.						
4.13	ลวดผูกเหล็ก	331	กก.						
4.14	JOINT SEALANT	1,300	ม.						
4.15	งานปูพื้นตัวหนอน	596	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานปรับปรุงพื้นถนน คสล. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง								
5	งานบ่อสูบน้ำ คสล.								
5.1	เสาเข็ม คอร. □0.15×0.15×6.00 ม.	75	ท่อน						
5.2	ทรายหยาบรองพื้น (รองท่อระบายน้ำ คสล.)	3	ลบ.ม.						
5.3	งานถมทรายหยาบพร้อมบดอัด (รอบบ่อสูบน้ำ)	50	ลบ.ม.						
5.4	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
5.5	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	40	ลบ.ม.						
5.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB16 mm.	6,270	กก.						
5.7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB20 mm.	517	กก.						
5.8	ไม้แบบ	215	ตร.ม.						
5.9	ตะปู	54	กก.						
5.10	ลวดผูกเหล็ก	106	กก.						
5.11	Water Stop 6"	22	ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า

บริษัท, ทุ่ง.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.12	ท่อเหล็ก Ø 60.5x2.3 mm. (HDG.)	2	ท่อน						
5.13	ท่อเหล็ก Ø 42.7x2.3 mm. (HDG.)	1	ท่อน						
5.14	เหล็ก Plate 200x200x10 mm.	6	แผ่น						
5.15	Anchor Bolt M12 EMBEDDED DEPTH 500 mm.	24	ตัว						
5.16	งานประตูดักขยะบ่อสูบน้ำ	1	งาน						
รวมหมวดงานบ่อสูบน้ำ คสล.									
6	งานหลังคาคลุมและรั้วตาข่ายบ่อสูบน้ำ คสล.								
6.1	เสาเข็ม คอร. □ 0.15x0.15x6.0 ม.	16	ต้น						
6.2	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.						
6.3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.						
6.4	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	2	ลบ.ม.						
6.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB9 mm.	41	กก.						
6.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB12 mm.	71	กก.						
6.7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB16 mm.	73	กก.						
6.8	ไม้แบบ	15	ตร.ม.						
6.9	ตะปู	4	กก.						
6.10	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.						
6.11	เหล็ก Plate 250x250x10 mm.	8	แผ่น						

Chw

บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า

บริษัท, ห้าง.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.12	NON SHRINK GROUT	2	ถุง						
6.13	เหล็กกล่อง $\sqrt{100 \times 100 \times 3.2}$ mm.	279	กก.						
6.14	เหล็กกล่อง $\sqrt{100 \times 50 \times 3.2}$ mm.	162	กก.						
6.15	เหล็ก C 150x50x20x3.2 mm.	254	กก.						
6.16	เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	393	กก.						
6.17	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	50	ตร.ม.						
6.18	METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. สี ALUZINC	45	ตร.ม.						
6.19	สกรูยึด	1	งาน						
6.20	ท่อเหล็ก $\varnothing 1\frac{1}{2} \times 3.2$ มม.	19	ท่อ						
6.21	ลวดตาข่าย Chain Link ขนาด 2"x2"	61	ตร.ม.						
6.22	บุชสแตนเลส $\varnothing 1\frac{1}{4}$ "	4	ตัว						
6.23	กลอนประตูเหล็กสำหรับรูป	1	ชุด						
6.24	กุญแจลูกป็นคีย์ล็อก	1	ชุด						
	รวมหมวดงานหลังคาคลุมบ่อสูบน้ำ คสล.								
7	งานไฟฟ้า								
	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า								
7.1	NY 1/C 185 ตร.มม.	400	ม.						
7.2	NY 1/C 25 ตร.มม.	100	ม.						



บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า

บริษัท, หน้าที่.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.3	RSC Dia 4" (100 mm.)	30	ม.						
	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า								
7.4	แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำควบคุมมอเตอร์ (DB)	1	ตู้						
7.5	Support งานไฟฟ้า(งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า)	1	ชุด						
	งานเดินระบบไฟฟ้าปั้มน้ำ								
7.6	ตู้ควบคุมปั้มน้ำ (ฝา 2 ชั้นกันน้ำ)	1	ตู้						
7.7	งานติดตั้งปั้มน้ำ ขนาด 6 นิ้ว	1	งาน						
	รวมหมวดงานไฟฟ้า								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณสถานบรรพตผู้สิ้นคำ และสถานฝึกปฏิบัติผู้สิ้นคำ
บริษัท, หน้าที่.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานครุภัณฑ์									
1	ปั๊มน้ำ ขนาด 6 นิ้ว แบบ TURBINE PUMP มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงรวม (TDH) ไม่น้อยกว่า 7 ม. มอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า หรือ 55 กิโลวัตต์	2	เครื่อง						
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ								
2.1	ค่า Sheet Pile กั้นดินยาว 6 ม.	1	เดือน						
2.2	ค่าเช่ารถ 6 ล้อ	5	เดือน						
2.3	ค่าเช่ารถเฮียบ	2	เดือน						
2.4	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	1	งาน						
2.5	งานระบบสูบน้ำชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง ขนาด 12 นิ้ว แบบเพอร์ฟลอร์	6	เดือน						
	แบบมีล้อลาก 2 ล้อ เครื่องยนต์ 6 สูบ 125 แรงม้า								
รวมงานครุภัณฑ์ทั้งสิ้น									



บัญชีรายการก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด	บาท
ค่าดำเนินการ	บาท
กำไร	บาท
รวมเป็นเงิน	บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	บาท
(.....)	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน330..... วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

(.....) ผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

หมายเหตุ

กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง เฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ, ค่าแรงงานและราคาต้องกำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และรายการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Signature