

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก บริเวณสถานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							19,855.40	✓
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล., บ่อพักน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คสล.							235,687.91	✓
3	งานขึ้นรองพื้นทาง							4,341.00	✓
4	งานชั้นทาง							92,029.67	✓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							351,913.98	✓

๑๖/๖/๖๕

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๗

กรรมการกำหนดราคากลาง

๑๗

กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายสุราษฎร์ แผนพิมาย)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

กำหนดราคากลาง

ชชส.

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี ศิวะเสถียร

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟฟ้าเบอร์	92.26	ม.	-	-	30.00	2,767.80	2,767.80	✓
1.2	งานเทพื้น คสล. และสกัดพื้นผนังบ่อพักน้ำ คสล. ของเดิมพร้อมขม้าย่อยออกนอกเขต กทท.	18.74	ลบ.ม.	-	-	280.00	5,247.20	5,247.20	✓
1.3	งานขุดลอกพื้นเดิม พร้อมขม้าย่อยออกนอกเขต กทท.	53.82	ลบ.ม.	-	-	220.00	11,840.40	11,840.40	✓
	รวมรายการที่ 1							19,855.40	✓
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักน้ำ คสล.-และวางระบายน้ำ คสล.								
2.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม	40.98	ตร.ม.	-	-	25.00	1,024.50	1,024.50	✓
2.2	งานเสริมทรายหยาบบดอัดแน่น	27.60	ลบ.ม.	510.00	14,076.00	137.00	3,781.20	17,857.20	✓



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายสุรวิทย์ แผนพิมาย)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

กำหนดราคากลาง

ชชส.

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราศรัยศิลป์ คำภีระยศ

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งาน LEAN CONCRETE	8.75 ✓	ลบ.ม.	2,460.00	21,525.00	327.00	2,861.25	24,386.25	✓
2.4	งานวางท่อระบายน้ำพอลิเอทิลีนสปีมเหล็ก Class C ขนาด Ø 0.30 ม.	29.00 ✓	ม.	2,710.28	78,598.12	948.60	27,509.40	106,107.52	✓
2.5	งานเหล็ก RB 9 มม.	748.50 ✓	กก.	20.10	15,044.85	4.40	3,293.40	18,338.25	✓
2.6	งานลวดผูกเหล็ก	8.00 ✓	กก.	28.04	224.32	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		224.32	✓
2.7	งานเหล็ก L - 75 x 75 x 6 มม. (6.85 กก./ม.)	123.30 ✓	กก.	22.52	2,776.72	10.00	1,233.00	4,009.72	✓
	พร้อมทาสีกันสนิม								
2.8	งานเหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม. (7.06 กก./ม.)	254.34 ✓	กก.	27.90	7,096.09	10.00	2,543.40	9,639.49	✓
2.9	งานไม้แบบ	21.98 ✓	ตร.ม.	380.00	8,352.40	162.00	3,560.76	11,913.16	✓

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายสุราษฎร์ แผนพิมาย)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

ชชส.

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพิกสินค้า 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพิกสินค้า 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	งานทาสีกันสนิมฝาตะแกรงเหล็กฉากขอบบ่อพัก	12.30	ตร.ม.	40.00	492.00	35.00	430.50	922.50	✓
2.11	งานคอนกรีตทรางลูกบาศก์ 280 KSC. ที่อายุ 24 ชม.	10.50	ลบ.ม.	3,603.00	37,831.50	327.00	3,433.50	41,265.00	✓
	รวมรายการที่ 2							235,687.91	✓
3	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม	70.12	ตร.ม.	-	-	25.00	1,753.00	1,753.00	✓
3.2	งานเสริมทรายหยาบบดอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	510.00	2,040.00	137.00	548.00	2,588.00	✓
	รวมรายการที่ 3							4,341.00	✓



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายสรวิทย์ แผนพิมาย)

(นายณัฐพงษ์ ฟ้าโน)

กำหนดราคากลาง

ชชส.

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/5

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราศรัยศิลป์ คำภีระยศ

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø 9 มม.	699.80 ✓	กก.	20.10	14,065.98	4.40	3,079.12	17,145.10	✓
4.2	งานเหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 16 มม.	31.52 ✓	กก.	20.00	630.40	3.60	113.47	743.87	✓
4.3	งานลวดผูกเหล็ก	14.00 ✓	กก.	28.04	392.56	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		392.56	✓
4.4	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 280 KSC. ทราย 24 ซม.	17.75 ✓	ลบ.ม.	3,603.00	63,953.25	327.00	5,804.25	69,757.50	✓
4.5	งานไม้ยาบมคอนกรีต	70.12 ✓	ตร.ม.	7.00	490.84	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		490.84	✓
4.6	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	116.66 ✓	ม.	25.00	2,916.50	5.00	583.30	3,499.80	✓
รวมรายการที่ 4								92,029.67	✓
รวมวัสดุ + ค่าแรง								351,913.98	✓



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายสรวิทย์ แผนพิมาย)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

กำหนดราคากลาง

ชชส.

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อกัก บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	351,913.98	1.3091	460,690.59	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	"ล".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			30,138.64	
รวมค่าก่อสร้าง				430,551.95	

ขนาดพื้นที่ จำนวน.....70.12.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....6,140.22.....บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ชชส.

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิทย์ แผนพิมาย)

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ-บ่อบำบัด บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางสินค้าด้านหลัง แผนกโรงพักสินค้า 5

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ททท.

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	351,913.98	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	430,551.95	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	460,690.59	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ชชส.

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิทย์ แผนพิมาย)

หัวหน้าหมวดระบายน้ำ ชส.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.