

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย บุน (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนต้นไม้เดิม	1	เหมา						
1.2	งานรื้อถอนกำแพงเดิม	5	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานรื้อถอน								
2	หมวดงานติดตั้งประตูทางเข้า - ออก								
2.1	งาน (ป1) ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว								
2.1.1	เหล็กกล่อง 2"x2"x3.2 มม.	53	กก.						
2.1.2	เหล็กแผ่น หนา 4.5 มม. (บานประตู)	210	กก.						
2.1.3	เหล็กกล่อง 1½"x1½"x2.3 มม.	58	กก.						
2.1.4	งานพาสติกกันสนิมและสีน้ำมัน	7	ตร.ม.						
2.1.5	ชุดกลอนขาควาย สีสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด						
2.2	เสาโครงสร้างรับประตู (ป1) สูง 2 เมตร จำนวน 2 ต้น	1	ลบ.ม.						
2.2.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
2.2.2	ไม้แบบ	4	ตร.ม.						
2.2.3	ตะปู	1	กก.						
2.2.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 mm. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านคนและคลังสินค้าทรัพย์สิน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB12 mm. (8.88 กก./เส้น)	19	กก.						
2.2.6	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
	รวมหมวดงานติดตั้งประตูทางเข้า - ออก								
3	หมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน								
3.1	METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. สี ALUZINC	100	ตร.ม.						
3.2	ครอบข้าง METAL SHEET สี ALUZINC	8	ม.						
3.3	ครอบสัน METAL SHEET สี ALUZINC	12	ม.						
3.4	FLASHING METAL SHEET สี ALUZINC	25	ม.						
3.5	สกรูยึด	1	งาน						
3.6	รางน้ำสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	25	ม.						
3.7	ท่อระบายน้ำ PVC 3"	4	พ่อน						
3.8	ค่าวัสดุข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน						
3.9	ค่าแรงติดตั้งข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน						
3.10	เหล็กยึดท่อ	1	งาน						
3.11	ค่าแรงติดตั้งเหล็กยึดท่อ	1	งาน						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.12	งานทาสีอะคริลิค(ภายนอก) ท่อ PVC 3"	2	ตร.ม.						
3.13	เหล็กกล่อง ☒ 100x100x4.5 มม.	700	กก.						
3.14	เหล็กกล่อง ☒ 100x50x3.2 มม.	890	กก.						
3.15	เหล็กกล่อง ☒ 8x38x2.3 มม.	306	กก.						
3.16	เพลาเหล็ก ขนาด 200x200x6 มม.	18	แผ่น						
3.17	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	81	ตร.ม.						
3.18	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc. Cylinder	30	ลบ.ม.						
3.19	ไม้แบบ	33	ตร.ม.						
3.20	ตะปู	24	กก.						
3.21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB9 mm. (4.99 กก./เส้น)	814	กก.						
3.22	ลวดผูกเหล็ก	24	กก.						
รวมหมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน									

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานเพทอนเชื่อมทาง เข้า - ออก รถยนต์								
4.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	6	ลบ.ม.						
4.2	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
4.3	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.						
4.4	ไม้แบบ	6	ตร.ม.						
4.5	ตะปู	2	กก.						
4.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB12 mm. (8.88 กก./เส้น)	270	กก.						
4.7	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.						
4.8	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	235	กก.						
4.9	เหล็กเหล็ก ขนาด 150x150x6 มม.	26	แผ่น						
4.10	เพลาเหล็ก ขนาด 500x200x6 มม.	13	แผ่น						
4.11	Bolt M12x200 (HDG.)	156	ตัว						
4.12	เหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	200	กก.						
4.13	แผ่นเหล็ก Checker Plate หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.	7	แผ่น						
4.14	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	10	ตร.ม.						
รวมหมวดงานเพทอนเชื่อมทาง เข้า - ออก รถยนต์									

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานติดตั้งประตูรั้วเลื่อนโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ประตูรั้วเลื่อนโครงสร้างเหล็ก ขนาด 6.60 x 2.15 ม.								
5.1.1	ท่อเหล็ก Ø1½" หน้า 2.3 มม.	103	กก.						
5.1.2	รื้อตาข่าย chain link ขนาด 2"x2"	19	ตร.ม.						
5.1.3	ล๊อตแดนเลส ขนาดไม่เล็กกว่า 4" HEAVY DUTY	4	ชุด						
5.1.4	เหล็ก L ขนาด 50x50x5 มม.	44	กก.						
5.1.5	เหล็ก L ขนาด 100x100x10 มม.	375	กก.						
5.1.6	เหล็กลวดเส้น Ø¾"	28	กก.						
5.1.7	เหล็กรางน้ำ U 100x50x5x7.5 มม.	120	กก.						
5.1.8	งานสกัดพื้น คสล. เดิม	2	ลบ.ม.						
5.1.9	ทรายถมปรับระดับ	1	ลบ.ม.						
5.1.10	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	2	ลบ.ม.						
5.1.11	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบ Ø RB6 มม. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.						
5.1.12	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบ Ø RB9 มม. (4.99 กก./เส้น)	100	กก.						
5.2	เสารั้ว คสล.								
	ฐานราก F1								
5.2.1	งานสกัดคอนกรีตเดิมทำฐานราก	1	ลบ.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
5.2.3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.						
5.2.4	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.						
5.2.5	ไม้แบบ	2	ตร.ม.						
5.2.6	ตะปู	1	กก.						
5.2.7	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด Ø DB12 mm. (8.88 กก./เส้น)	28	กก.						
5.2.8	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
	เสา C1								
5.2.9	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
5.2.10	ไม้แบบ	3	ตร.ม.						
5.2.11	ตะปู	1	กก.						
5.2.12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 mm. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.						
5.2.13	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด Ø DB16 mm. (15.80 กก./เส้น)	50	กก.						
5.2.14	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
	รวมหมวดงานติดตั้งประตูรั้วเลื่อนโครมเหล็ก								



บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้องๆ, ฐาน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานไฟฟ้า (ท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า)								
6.1	งานสายไฟฟ้า								
6.1.1	150 Sq.mm. NY 450/750 v.	60	ม.						
6.1.2	50 Sq.mm. IEC01 450/750 v.	15	ม.						
6.1.3	2.5 Sq.mm. IEC01 450/750 v.	70	ม.						
6.1.4	Support งานเดินสายไฟฟ้า	1	ชุด						
	รวมงานสายไฟฟ้า								
6.2	งานท่อเดินสายไฟฟ้า								
6.2.1	EMT Dia 1/2"	35	ม.						
6.2.2	HDPE PN8 Dia 4"	30	ม.						
6.2.3	บ่อร้อยสายไฟฟ้า HAND HOLE 1.0x1.0x1.15 ม.	2	บ่อ						
6.2.4	ชุดฝาเหล็กกลมขนาด 840 มม. มาตรฐาน กพท. (พร้อมติดตั้ง)	2	ชุด						
6.2.5	DUCT BANK (รายละเอียดตามแบบ)	8	ม.						
6.2.6	Pull Box ขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 24 x 12 นิ้ว	2	ชุด						
6.2.7	ชุด Inline Resin Splicing Kit (ขนาดตามสายไฟ)	10	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.8	Support งานเดินท่อ	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานท่อเดินสายไฟฟ้า								
6.3	บริเวณซีไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า								
6.3.1	Circuit Breaker CB 16A 1Pole 6 kA	1	ตัว						
6.3.2	ชุดดวงโคม T8 หลอด LED 2 x 18W : 2100 lm Cool White 4000k	9	ชุด						
6.3.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวกันน้ำ 16A 250V	1	ชุด						
6.3.4	Support งานติดตั้งบริเวณซีไฟฟ้า	1	ชุด						
	รวมงานบริเวณซีไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า								
	รวมหมวดงานไฟฟ้า (ท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น								



บัญชีรายการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด	บาท
ค่าดำเนินการ	บาท
กำไร	บาท
รวมเป็นเงิน	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	บาท
(.....)	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

(.....) ผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

หมายเหตุ

กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุที่ได้รับแล้วถูกต้อง เฉพาะที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ, ค่าแรงงานและราคาต้องกำกับตัวเลขให้ละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และรายการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%