

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	พื้นที่บริเวณ โรงถ้ำนกนางแอ่น ห้องรับรอง ห้องพักพนักงาน ทางเท้าหน้าอาคาร								
1.1.1.1	รื้อถอนเพื่อบังพื่นบานิต พร้อมชนทั้ง	200	ตร.ม.	-	-	50.00	10,000.00	10,000.00	
1.1.2	รื้อถอนโครงสร้างพื้นบันได พื้นทางเท้า พร้อมชนทั้ง	106	ตร.ม.	-	-	97.00	10,282.00	10,282.00	
1.1.3	รื้อถอนนั่งอูฐของเดิมออก พร้อมชนทั้ง	20	ตร.ม.	-	-	60.00	1,200.00	1,200.00	
1.1.4	รื้อถอนนั่งบงของเดิมออก พร้อมชนทั้ง	6	ตร.ม.	-	-	30.00	180.00	180.00	
1.1.5	รื้อถอนฝ้าเพดานแม่เหล็กบอร์คเดิม พร้อมชนทั้ง	100	ตร.ม.	-	-	25.00	2,500.00	2,500.00	
1.1.6	รื้อถอนฝ้าเพดานแม่เหล็กเดิม พร้อมชนทั้ง	50	ตร.ม.	-	-	35.00	1,750.00	1,750.00	
1.1.7	รื้อถอนประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม 3 ชุด	35	ตร.ม.	-	-	150.00	5,250.00	5,250.00	
1.1.8	รื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมวกรอบ 2 ชุด	13	ตร.ม.	-	-	150.00	1,950.00	1,950.00	
1.1.9	รื้อถอนตู้โชว์ถ้วยรางวัล	20	ม.	-	-	220.00	4,400.00	4,400.00	
1.1.10	รื้อถอนงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบค้ำเครื่องเสียง)	170	ตร.ม.	-	-	50.00	8,500.00	8,500.00	
1.1.11	รื้อถอนงานระบบปรับอากาศเดิม	4	ชุด	-	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว ห้องน้ำ(เดิม) ห้องเครื่องเสียง								
1.2.1	รื้อถอนโครงสร้างพื้น พร้อมชนทั้ง	170	ตร.ม.	-	-	97.00	16,490.00	16,490.00	
1.2.2	รื้อถอนนั่งอูฐของเดิมออก พร้อมชนทั้ง	240	ตร.ม.	-	-	60.00	14,400.00	14,400.00	
1.2.3	รื้อถอนฝ้าเพดานแม่เหล็กบอร์คเดิม พร้อมชนทั้ง	455	ตร.ม.	-	-	25.00	11,375.00	11,375.00	

 ประธานกรรมการ

(นายทัศนัยบุ เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

 กรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี) ชกบส.

 กรรมการ

(นายเจตน์พัทธ์ สัทธาประสิทธิ์) หรพ.

 กรรมการ

(นายสุฤกษ์ พวงโมศล) สถาปนิก 10 ผสถ.

 กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจื่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กพท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กพท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
กองแบบแผนและคำนวณ
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
รายการเลขที่
ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	ร้อยประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม 5 ชุด	38	ตร.ม.	-	-	150.00	5,700.00	5,700.00	
1.2.5	ร้อยประตูบานเป็นตัวยวพร้อมวงบเดิม	4	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	
1.2.6	ร้อยประตูบานเป็นตัวยวพร้อมวงบเดิม	1	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
1.2.7	ร้อยตู้โชว์ถ้วยรางวัล	8	ม.	-	-	220.00	1,760.00	1,760.00	
1.2.8	พื้นโครงสร้างทำ Drop Panel 42 จุด	42	ตร.ม.	-	-	97.00	4,074.00	4,074.00	
1.2.9	ร้อยพื้นบานเป็นตัวยว พร้อมชนทั้ง	90	ตร.ม.	-	-	20.00	1,800.00	1,800.00	
1.2.10	ร้อยผนังไม้ดัดสักโครงสร้างเดิม พร้อมชนทั้ง	50	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	
1.2.11	ร้อยผนังบานโครงสร้างเดิม พร้อมชนทั้ง	120	ตร.ม.	-	-	30.00	3,600.00	3,600.00	
1.2.12	งานร้อยห้องน้ำ(เดิม)								
	- ร้อยประตู-วงกบ พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	-	-	80.00	800.00	800.00	
	- ร้อยอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	9	ชุด	-	-	180.00	1,620.00	1,620.00	
	- ร้อยโถล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- ร้อยฝักบัวชำระ	6	ชุด	-	-	70.00	420.00	420.00	
	- ร้อยฝักบัวอาบน้ำ	2	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ร้อยโถปัสสาวะชาย	5	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	
	- ร้อยFloor Drain	12	ชุด	-	-	75.00	900.00	900.00	
	- ร้อยเคาน์เตอร์อ่างล้างมือชนทั้ง	7	ตร.ม.	-	-	70.00	490.00	490.00	
1.2.13	ร้อยอเนกประสงค์ประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	580	ตร.ม.	-	-	50.00	29,000.00	29,000.00	
1.2.14	ร้อยถอนงานระบบปรับปรับอากาศเดิม	1	เหมา	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายพัชร์วิชัยย์ เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

.....กรรมการ

(อัฐพล แสงมณี) ขกบผ.

.....กรรมการ

(นายเจตน์พัทธ์ สัทธาประสิทธิ์) หรพ.

.....กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผสถ.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.15	ร้อยยอนดาน ตรทางเข้าใหม่ พร้อมชนทั้ง	1	เพลา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2.16	ร้อยยอนช่องแสงกระจกอลูมิเนียมเดิมออก จำนวน 6 ชุด	12	ตร.ม.	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	
1.3	พื้นที่บริเวณส่วนขยายห้องประชุม								
1.3.1	ร้อยพื้นกระเบื้องเคลือบ พร้อมชนทั้ง	75	ตร.ม.	-	-	50.00	3,750.00	3,750.00	
1.3.2	ร้อยโครงสร้างพื้นพร้อมชนทั้ง	80	ตร.ม.	-	-	97.00	7,760.00	7,760.00	
1.3.3	ร้อยพื้นโครงสร้างทำ Drop Panel 28 จุด	28	ตร.ม.	-	-	97.00	2,716.00	2,716.00	
1.3.4	ร้อยผนังก่ออิฐช่องเดิมออก พร้อมชนทั้ง	30	ตร.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00	
1.3.5	ร้อยผนังและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชนทั้ง	10	ลบ.ม.	-	-	600.00	6,000.00	6,000.00	
1.3.6	ร้อยฝ้าเพดานแผ่นไม้แดงโครงเดิม พร้อมชนทั้ง	30	ตร.ม.	-	-	35.00	1,050.00	1,050.00	
1.3.7	ร้อยแผ่นหลังคาเมทัลชีท	40	ตร.ม.	-	-	25.00	1,000.00	1,000.00	
1.3.8	ร้อยโครงสร้างหลังคาเหล็ก	40	ตร.ม.	-	-	70.00	2,800.00	2,800.00	
1.3.9	ร้อยแผ่นหลังคากระเบื้องลอนใหญ่	120	ตร.ม.	-	-	25.00	3,000.00	3,000.00	
1.3.10	ร้อยโครงสร้างคาหลังคาสลดิม ชนทั้ง	30	ลบ.ม.	-	-	600.00	18,000.00	18,000.00	
1.3.11	ร้อยยอนงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	220	ตร.ม.	-	-	50.00	11,000.00	11,000.00	
1.4	พื้นที่บริเวณห้องเก็บของเดิม								
1.4.1	ร้อยโครงสร้างพื้นพร้อมชนทั้ง	50	ตร.ม.	-	-	97.00	4,850.00	4,850.00	
1.4.2	ร้อยผนังก่ออิฐช่องเดิมออก พร้อมชนทั้ง	84	ตร.ม.	-	-	60.00	5,040.00	5,040.00	
1.4.3	ร้อยผนังและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชนทั้ง	5	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,000.00	3,000.00	
1.4.4	ร้อยประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบเดิม	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	

 ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ธารีธาร) วิศวกร 12 ผช.

 กรรมการ
เรืออากาศเอก (ณัฐพล แสงมณี) ขกบผ.

 กรรมการ
(นายเจตนิพัทธ์ สัทธิสารสิทธิ์) หรฟ.

 กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกล) สถาปนิก 10 ผสถ.

 กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5	ร้อยประตูเหล็กม้วนเดิม ขนออก 2 ชุด	15	ตร.ม.	-	-	140.00	2,100.00	2,100.00	
1.4.6	ร้อยโครงสร้างหลังคาไม้	65	ตร.ม.	-	-	60.00	3,900.00	3,900.00	
1.4.7	ร้อยแผ่นหลังคากระเบื้องลอนใหญ่	65	ตร.ม.	-	-	25.00	1,625.00	1,625.00	
1.4.8	ร้อยโครงสร้างคานหลังคาสแลตเดิม ขนทิ้ง	20	ลบ.ม.	-	-	600.00	12,000.00	12,000.00	
1.4.9	ร้อยองงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
รวมงานร้อยลอน							291,292.00		
2	งานพื้น								
2.1	2.1 พื้นทึบบริเวณ โรงสัการงาน ห้องรับรอง ห้องพักรับแขกงาน								
2.1.1	1 พื้นเคสส. ปรับระดับพื้นทำผิวหินขัดขัดเส้นผิวสแลต 10 มม.	150	ตร.ม.	475.00	71,250.00	161.00	24,150.00	95,400.00	
	พร้อมลงยาเคลือบเงาผิวพื้น								
	- ลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	150	ตร.ม.	100.00	15,000.00	50.00	7,500.00	22,500.00	
	- คั่วสแลต 10 มม.	130	ม.	303.00	39,390.00	-	-	39,390.00	
	- บัวพื้นโพลียูรีเทน สูง 10 ซม.	60	ม.	480.00	28,800.00	45.00	2,700.00	31,500.00	
2.1.2	3 พื้นเคสส. ปรับระดับผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม ขนทิ้ง	55	ตร.ม.	423.00	23,265.00	222.00	12,210.00	35,475.00	
2.1.3	งานบันไดอลูมิเนียม ขนทิ้ง	36	ม.	200.00	7,200.00	42.00	1,512.00	8,712.00	
2.1.4	4 พื้นฉนวนกันความร้อนปูด้วยโฟม	5	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	99.00	495.00	2,495.00	
2.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแสดงตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
2.2.1	0 พื้นแผ่นโพลีเอสเตอร์ขนาด 16 มม. ปิดผิวกระเบื้องยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 มม.	120	ตร.ม.	671.00	80,520.00	145.00	17,400.00	97,920.00	

ประธานกรรมการ

ผู้ออกแบบ

กรรมการ

(นายทศวิทย์ เสงี่ยม) วิศวกร 12 ผช.

(อัฐพล แสงมณี) ชกน.

(นายเจตน์พัทธ์ สัทธาประสิทธิ์) ทรพ.

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรฤกษ์ พ่วงมงคล) สถาปนิก 10 ผสธ.

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กพท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กพท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

รายการเลขที่


ฝ่ายการช่าง

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.2	☒ พื้นคสล. ปรับระดับพื้นที่ทำผิวขัดขัดเสี้ยนผิวสแตนเลส 10 มม. พร้อมลงนํ้ายาเคลือบเงาผิวพื้น - ลงนํ้ายาเคลือบเงาผิวพื้น - คั่วสแตนเลส 10 มม.	410	ตร.ม.	475.00	194,750.00	161.00	66,010.00	260,760.00	
2.2.3	☒ พื้นคสล. ปรับระดับผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม. ขนิดกันเส้น จนกบ้นดอลูมิเนียม ชนิดกันเส้น	45	ตร.ม.	423.00	19,035.00	222.00	9,990.00	29,025.00	
2.2.4	☒ พื้นกมดินปรับระดับผสมโยปลูกต้นไม้	3	ลบ.ม.	400.00	1,200.00	99.00	297.00	1,497.00	
2.2.6	☒ พื้นคสล. ปรับระดับทาสี Epoxy เคลือบผิวพื้นและขอบผนังสูง10 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	90	ตร.ม.	550.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
2.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
2.3.1	☒ พื้นคสล. ปรับระดับพื้นที่ทำผิวหินขัดขัดเสี้ยนผิวสแตนเลส 10 มม. พร้อมลงนํ้ายาเคลือบเงาผิวพื้น - ลงนํ้ายาเคลือบเงาผิวพื้น - คั่วสแตนเลส 10 มม.	150	ตร.ม.	475.00	71,250.00	161.00	24,150.00	95,400.00	
	- คั่วสแตนเลส 10 มม.	152	ม.	303.00	46,056.00	-	-	46,056.00	
	- บัวพื้นโพลียูรีเทน สูง 10 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	36	ม.	480.00	17,280.00	45.00	1,620.00	18,900.00	
2.3.2	☒ พื้นคสล. ปรับระดับผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม. ขนิดกันเส้น	90	ตร.ม.	423.00	38,070.00	222.00	19,980.00	58,050.00	
2.3.3	จนกบ้นดอลูมิเนียม ชนิดกันเส้น	36	ม.	200.00	7,200.00	42.00	1,512.00	8,712.00	
2.4	พื้นที่บริเวณห้องน้ำใหม่								
2.4.1	☒ พื้นคสล. ปรับระดับผิวกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม. ขนิดกันเส้น	70	ตร.ม.	563.00	39,410.00	571.00	39,970.00	79,380.00	
	รวมหมวดงานพื้น							1,214,700.00	

 ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ยี่เป็ง เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

 กรรมการ
เรืออากาศเอก (ณัฐพล แสงมณี) ขกษ.

 กรรมการ
(นายเจตนิพัทธ์ สัทธิสารสิทธิ์) ทรพ.

 กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พวงไม้คัล) สถาปนิก 10 ผสอ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	3.1 พื้นที่บริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักรับแขก								
3.1.1	0 ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในห้องรับรอง ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงสำนักงาน ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงต้อนรับ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได								
	- ผนังภายในห้องรับรอง ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงสำนักงาน ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงต้อนรับ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได	30	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	- ผนังภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได	115	ตร.ม.	140.00	16,100.00	68.00	7,820.00	23,920.00	
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
3.1.2	2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5 ซม.	45	ตร.ม.	273.00	12,285.00	56.00	2,520.00	14,805.00	
	- ผนังภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได	90	ตร.ม.	120.00	10,800.00	80.00	7,200.00	18,000.00	
	- ผนังภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได	45	ตร.ม.	43.00	1,935.00	30.00	1,350.00	3,285.00	
	- ผนังภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงลิฟต์ ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในโถงบันได	10	ตร.ม.	140.00	1,400.00	68.00	680.00	2,080.00	
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
3.1.3	7 ผนังฉาบปูนเรียบ หน้า 9 มม. 2 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 0.60x1.20 ม. #	55	ตร.ม.	628.00	34,540.00	130.00	7,150.00	41,690.00	
	- ลงน้ำยาอุดพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	110	ตร.ม.	43.00	4,730.00	30.00	3,300.00	8,030.00	
3.1.4	8 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน พร้อมฉาบแต่งผิวหน้าฉาบสีน้ำตาล								
	- ผนังก่ออิฐ	7	ตร.ม.	275.00	1,925.00	56.00	392.00	2,317.00	
	- ผนังภายในโถงลิฟต์ 2 ด้าน	14	ตร.ม.	120.00	1,680.00	80.00	1,120.00	2,800.00	
	- ผนังภายในโถงลิฟต์ 2 ด้าน	14	ตร.ม.	401.00	5,614.00	145.00	2,030.00	7,644.00	
3.1.5	41 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	3,125.00	93,750.00	183.00	5,490.00	99,240.00	

..... ประธานกรรมการ
(นายทวีชัยป เสงี่ยม) วิศวกร 12 ผช.

..... กรรมการ
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล) สถาปนิก 10 ผสธ.

..... กรรมการ
(นายเจตน์พิทธ์ สัตยประสิทธิ์) ทรฟ.

..... กรรมการ
(นายสุวิทย์ วัฒนกุล) สถาปนิก 10 ผสธ.

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ ยะช่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.6	▽3 ผนังกระเบื้อง/ผนังทรายล้างเดิม ชัดล้างทำความสะอาด	10	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	
3.1.7	▽4 ผนังกระเบื้องดินเผาเดิมทาสีเคลือบผิวใหม่	40	ตร.ม.	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	4,000.00	
3.2.1	3.2 พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
	▽0 ผนังก่ออิฐ/คานเดิมผนังอาคารพื้นปูนเก่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	150	ตร.ม.	35.00	5,250.00	30.00	4,500.00	9,750.00	
	- ผนังภายในลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	420	ตร.ม.	140.00	58,800.00	68.00	28,560.00	87,360.00	
3.2.2	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
	▽1 ผนังเพนเจอร์ตีเมทัลหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวลามิเนต	180	ตร.ม.	377.00	67,860.00	95.00	17,100.00	84,960.00	
	- ผนังเพนเจอร์ตีเมทัลหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี กรู 1 ด้าน	180	ตร.ม.	405.00	72,900.00	100.00	18,000.00	90,900.00	
3.2.3	▽2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คานสล.ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
	- ผนังก่ออิฐ	65	ตร.ม.	273.00	17,745.00	56.00	3,640.00	21,385.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	130	ตร.ม.	120.00	15,600.00	80.00	10,400.00	26,000.00	
	- ผนังภายในลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	65	ตร.ม.	43.00	2,795.00	30.00	1,950.00	4,745.00	
	- ผนังภายในลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีพื้นน้ำแล่นลายระยงภายหลัง	60	ตร.ม.	140.00	8,400.00	68.00	4,080.00	12,480.00	
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
3.2.4	▽6 ผนังแผ่นอะคริลิกกับออร์แกน้าไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวลามิเนต	285	ตร.ม.	472.00	134,520.00	100.00	28,500.00	163,020.00	
	- ผนังแผ่นอะคริลิกกับออร์แกน้าไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี กรู 1 ด้าน	285	ตร.ม.						
	- ปิดผิวลามิเนตผนัง	285	ตร.ม.	405.00	115,425.00	100.00	28,500.00	143,925.00	

..... ประธานกรรมการ

(นายพัทวิชัยป์ เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

..... กรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี) ชกษ.

..... กรรมการ

(นายเจตน์พัทธ์ สัทธาประสิทธิ์) ทพ.

..... กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกล) สถาปนิก 10 ผสธ.

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.5	8. ผึงก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน พร้อมฉาบแต่งผิวหิกล้างสีดำ								
	- ผึงก่ออิฐ	105	ตร.ม.	275.00	28,875.00	56.00	5,880.00	34,755.00	
	- ผึงฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	105	ตร.ม.	120.00	12,600.00	80.00	8,400.00	21,000.00	
	- ผึงฉาบแต่งผิวหิกล้างสีดำ	110	ตร.ม.	401.00	44,110.00	145.00	15,950.00	60,060.00	
3.2.6	9. ผึงแผ่นอะลูมิเนียมปิดทับหน้าไม้ยกกว่า 8 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ทาสีน้ำอะคริลิก								
	- ผึงแผ่นอะลูมิเนียมปิดทับหน้าไม้ยกกว่า 8 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี กร 1 ด้าน	25	ตร.ม.	472.00	11,800.00	100.00	2,500.00	14,300.00	
	- ผึงภายในลงน้ำยารองพื้นใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	25	ตร.ม.	58.00	1,450.00	34.00	850.00	2,300.00	
3.2.7	10. ผึงก่ออิฐฉาบปูนปิดผิวฉาบเรียบ (เรียบลื่นผิวทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว)								
	- เรียบลื่นผิวทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	10	ตร.ม.	-	-	60.00	600.00	600.00	
	- ผึงก่ออิฐ	10	ตร.ม.	273.00	2,730.00	56.00	560.00	3,290.00	
	- ผึงฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	20	ตร.ม.	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	4,000.00	
	- ปิดผิวฉาบเรียบ	70	ตร.ม.	405.00	28,350.00	100.00	7,000.00	35,350.00	
3.2.8	11. ผึงกรูกระเบื้องดินเผาทรงลิ้น	21	ตร.ม.	3,125.00	65,625.00	183.00	3,843.00	69,468.00	
3.2.9	15. ผึงโครงสร้างไม้เนื้อแข็งฉาบปูนเรียบ								
	- ผึงโครงสร้างไม้เนื้อแข็งฉาบปูนเรียบ	135	ตร.ม.	353.00	47,655.00	88.00	11,880.00	59,535.00	
	- ผึงกรูแผ่นฉนวนกันเสียงหุ้มผ้า	135	ตร.ม.	1,250.00	168,750.00	250.00	33,750.00	202,500.00	
	- ตกแต่งผิวไม้ ตามแบบ	68	ตร.ม.	400.00	27,200.00	100.00	6,800.00	34,000.00	
	- ปิดผิวฉาบเรียบ	68	ตร.ม.	405.00	27,540.00	100.00	6,800.00	34,340.00	

ประธานกรรมการ

(นายทวีวัฒน์ เสงี่ยม) วิศวกร 12 ผช.

ผู้ออกแบบ

(ณัฐพล แสงมณี) ชกบ.

กรรมการ

(นายเจตน์พิทธ์ สัทธิประสิทธิ์) พรฟ.

กรรมการ

(นายสุกฤษ พ่วงโกศล) สถาปนิก 10 ผสส.

กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสส.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การทำเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.10	16 ผนังโครงสร้างไม้ไผ่กรุผนังไม้ไผ่ขนาดหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. ผนังฝ้าเสียง	65	ตร.ม.	353.00	22,945.00	88.00	5,720.00	28,665.00	
	- ผนังแผ่นไม้ไผ่ขนาดหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงสร้างไม้ไผ่กรุ 1 ด้าน								
	- ผนังฝ้าฝ้าเสียง	65	ตร.ม.	1,250.00	81,250.00	250.00	16,250.00	97,500.00	
3.2.11	17 ผนังเพนอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงสร้างเหล็ก 50x50x2.3 มม.								
	- แผ่นเพนอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	25	ตร.ม.	341.00	8,525.00	95.00	2,375.00	10,900.00	
	- ผนังงานสีทับหน้า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว	25	ตร.ม.	140.00	3,500.00	68.00	1,700.00	5,200.00	
	- โครงสร้างเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	134	กก.	27.62	3,701.08	14.00	1,876.00	5,577.08	
	- งานทาสีกับสนิมโครงสร้างเหล็ก	8	ตร.ม.	14.00	112.00	12.00	96.00	208.00	
3.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
3.3.1	2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คนคสล.ลงน้ำยาอุดผนังปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
	- ผนังก่ออิฐ	60	ตร.ม.	273.00	16,380.00	56.00	3,360.00	19,740.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	60	ตร.ม.	120.00	7,200.00	80.00	4,800.00	12,000.00	
	- ผนังภายในลงน้ำยาอุดผนังปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	60	ตร.ม.	43.00	2,580.00	30.00	1,800.00	4,380.00	
	- ผนังภายนอกลงน้ำยาอุดผนังปูนใหม่ พร้อมทาสีทับหน้าแล่นลายระบวยหลัง	40	ตร.ม.	140.00	5,600.00	68.00	2,720.00	8,320.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ยี่เป็ง เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

.....กรรมการ
(ณัฐพล แสงเมณี) ช่าง.

.....กรรมการ
(นายเจตนิพัทธ์ สัทธิสารสิทธิ์) พรพ.

.....กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พวงมงคล) สถาปนิก 10 ผสอ.

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสอ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การทำเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3.2	8 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน พร้อมฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ	35	ตร.ม.	275.00	9,625.00	56.00	1,960.00	11,585.00	
	- ผนังก่ออิฐ	35	ตร.ม.	120.00	4,200.00	80.00	2,800.00	7,000.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	65	ตร.ม.	401.00	26,065.00	145.00	9,425.00	35,490.00	
3.3.3	11 ผนังกระเบื้องดินเผาทรงลิ้ม	30	ตร.ม.	3,125.00	93,750.00	183.00	5,490.00	99,240.00	
3.3.4	13 ผนังกระเบื้อง/ผนังทรายล้างเดิม ขัดล้างทำความสะอาด	100	ตร.ม.	-	-	50.00	5,000.00	5,000.00	
3.4	พื้นที่บริเวณห้องน้ำใหม่								
3.4.1	2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คนสกล.ลงน้ำยาอุดพื้นปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค จำนวน 2 เทีย								
	- ผนังก่ออิฐ	165	ตร.ม.	273.00	45,045.00	56.00	9,240.00	54,285.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	330	ตร.ม.	120.00	39,600.00	80.00	26,400.00	66,000.00	
	- ผนังลงน้ำยาอุดพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค 2 เทีย	85	ตร.ม.	43.00	3,655.00	30.00	2,550.00	6,205.00	
3.4.2	5 ผนังห้องนั่งเล่นรูป หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	13	ชุด	12,900.00	167,700.00	650.00	8,450.00	176,150.00	
3.4.3	8 ผนังฉาบแต่งผิวทาสีล้างสีดำ	45	ตร.ม.	401.00	18,045.00	145.00	6,525.00	24,570.00	
3.4.4	11 ผนังกระเบื้องดินเผาทรงลิ้ม	35	ตร.ม.	3,125.00	109,375.00	183.00	6,405.00	115,780.00	
3.4.5	12 ผนังกระเบื้องชนดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	180	ตร.ม.	333.00	59,940.00	181.00	32,580.00	92,520.00	
	รวมหมวดงานผนัง							2,336,599.08	
4	งานหลังคา								
4.1	พื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกห้องประชุม								
4.1.1	ร้อยละสร้างหลังคาสกล.เดิม ขนทิ้ง	10	ลบ.ม.	-	-	600.00	6,000.00	6,000.00	

ประธานกรรมการ

(นายพัชร์วิชัยป์ เสงี่ยมิ) วิศวกร 12 ผช.

กรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี) ขบ.ผ.

กรรมการ

(นายเจตนิพัทธ์ สัทธิประสิทธิ์) หรพ.

กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พวงนิล) สถาปนิก 10 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทพ.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทพ.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
กองแบบแผนและคำนวณ
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
รายการเลขที่
ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.2	หลังคาแผงเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมฉนวน Pu Foam หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	20	ตร.ม.	550.00	11,000.00	180.00	3,600.00	14,600.00	
4.1.3	รางน้ำสแตนเลสเชื่อมอาร์กอน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	10	ม.	2,250.00	22,500.00	240.00	2,400.00	24,900.00	
4.1.4	ครอบหลังคาและหลังคาซึ่งหลังคาที่ติดตั้งพร้อมรูปแบบ	24	ม.	200.00	4,800.00	50.00	1,200.00	6,000.00	
4.1.5	ท่อระบายน้ำ PVC 6" ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายธรรมดา	12	ม.	285.63	3,427.56	200.00	2,400.00	5,827.56	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,371.02	1,371.02	411.31	411.31	1,782.33	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,028.27	1,028.27	308.48	308.48	1,336.75	
	- ทดสอบและทำความสะอาด	1	งาน	480.00	480.00	144.00	144.00	624.00	
4.2	พื้นที่บริเวณส่วนต่อขยายห้องประชุมและห้องน้ำใหม่								
4.2.1	หลังคาแผงเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมฉนวน Pu Foam หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	240	ตร.ม.	550.00	132,000.00	180.00	43,200.00	175,200.00	
4.2.2	ครอบหลังคาและหลังคาซึ่งหลังคาที่ติดตั้งพร้อมรูปแบบ	50	ม.	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00	
4.2.3	ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส	5	ตัว	3,800.00	19,000.00	200.00	1,000.00	20,000.00	
4.2.4	งานทำผิวกันซึม Pu Self - Leveling หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ภายในรางน้ำคัล.	50	ตร.ม.	500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
4.2.5	ท่อระบายน้ำ PVC 8" ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายธรรมดา	28	ม.	459.11	12,855.08	200.00	5,600.00	18,455.08	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	งาน	5,142.03	5,142.03	1,542.61	1,542.61	6,684.64	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	3,856.52	3,856.52	1,181.25	1,181.25	5,037.77	
	- ทดสอบและทำความสะอาด	1	งาน	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	

ประธานกรรมการ
(นายทศวิชัย ศรีเจริญ) วิศวกร 12 ผช.

กรรมการ
(ณัฐพล แสงเมณี) ขก.ผ.

กรรมการ
(นายเจตนิพัทธ์ ลัทธารสสิทธิ์) หรพ.

กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พวงโกศล) สถาปนิก 10 ผสธ.

กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
4.3	งานตรวจสอบพร้อมซ่อมแซมแนวรั้วริมหลังคาหอประชุมของเดิมโดยยิลิโคนบริเวณหัวบันไดสกลและรอยต่อแผ่นกรอบหลังคา	700	ตร.ม.	-	-	50.00	35,000.00	35,000.00		
	รวมหมวดงานหลังคา							362,198.14		
5	งานฝ้าเพดาน									
5.1	พื้นที่บริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักรับรอง									
5.1.1	ฝ้าเพดาน ② ท้องพื้น คลส. ของเดิม จัดทำความสะดวก ลงนํ้ายารองพื้นปูนเก่า ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายในจำนวน 2 เที่ยว	30	ตร.ม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00		
	- จัดทำความสะดวกท้องพื้นคลส. ของเดิม	30	ตร.ม.	60.00	1,800.00	30.00	900.00	2,700.00		
5.1.2	ฝ้าเพดาน ③ ฝ้าเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รันชะร่อง 3 นิ้ว ทาสี โครงงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.	40	ตร.ม.	272.00	10,880.00	75.00	3,000.00	13,880.00		
	- ฝ้าเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รันชะร่อง 3 นิ้ว	40	ตร.ม.	60.00	2,400.00	30.00	1,200.00	3,600.00		
5.1.3	ฝ้าเพดาน ④ ฝ้าเบอร์ซีเมนต์เรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด) ทาสี โครงงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.	105	ตร.ม.	298.00	31,290.00	75.00	7,875.00	39,165.00		
	- ฝ้าเบอร์ซีเมนต์เรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด)	105	ตร.ม.	60.00	6,300.00	30.00	3,150.00	9,450.00		
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน 2 เที่ยว	105	ตร.ม.							

.....ประธานกรรมการ

(นายทัศนัย บัณฑิต) วิศวกร 12 ผช.

.....กรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี) ขบมผ.

.....กรรมการ

(นายเจตน์พัทธ์ สุทธิประสิทธิ์) หรพ.

.....กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงมงคล) สถาปนิก 10 ผสถ.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ									
5.2.1	ฝ้าเพดาน ① แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดกาวทับ									
	ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ผิวฉาบเรียบโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.									
	- ฉาบยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	500	เมตร.	298.00	149,000.00	75.00	37,500.00		186,500.00	
	- แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม.	500	เมตร.	409.00	204,500.00	170.00	87,000.00		289,500.00	
	- ฝ้าระแนงตกแต่งไม้เนื้อแข็งและโครงไม้ประกอบตามแบบปิดผิวลามิเนต									
	- ไม้เนื้อแข็งและโครงไม้ประกอบ	60	ตร.ม.	400.00	24,000.00	100.00	6,000.00		30,000.00	
	- ปิดผิวลามิเนตผิวไม้	60	ตร.ม.	405.00	24,300.00	100.00	6,000.00		30,300.00	
	- งานติดตั้งโครงฝ้าเหล็กกับฝ้าเพดาน 25x25 x2.3 มม.	824	กก.	27.90	22,989.60	14.00	11,536.00		34,525.60	
	- งานติดตั้งโครงฝ้าเหล็กกับฝ้าเพดาน 50x25 x2.3 มม.	1,527	กก.	28.67	43,779.09	14.00	21,378.00		65,157.09	
	- งานทาสีกันสนิม	120	ตร.ม.	19.00	2,280.00	30.00	3,600.00		5,880.00	
5.2.2	ฝ้าเพดาน ② ท้องพื้น คสล. ของเดิม ชักทำความสะอาด ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า									
	ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน 2 เที่ยว									
	- ชักทำความสะอาดท้องพื้นคสล. ของเดิม	50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00		2,500.00	
	- ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน 2 เที่ยว	50	ตร.ม.	60.00	3,000.00	30.00	1,500.00		4,500.00	
5.2.3	ฝ้าเพดาน ③ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รันชะร่อง 3 นิ้ว ทาสี									
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.									
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รันชะร่อง 3 นิ้ว	40	ตร.ม.	272.00	10,880.00	75.00	3,000.00		13,880.00	
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน 2 เที่ยว	40	ตร.ม.	60.00	2,400.00	30.00	1,200.00		3,600.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายทวีชัยป์ เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

.....กรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี) ช่างผ.

.....กรรมการ

(นายเจตติพงษ์ สัตยาประสิทธิ์) ทรพ.

.....กรรมการ

(นายสุฤกษ์ พวงโมศล) สถาปนิก 10 ผล.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจ้อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผล.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.4	ฝ้าเพดาน (4) ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด) ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20ม. - ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20ม. - งานทาสีฝ้า สีนํ้าอะคริลิคชนิดทากายในจำนวน 2 เทียว								
		15	ตร.ม.	298.00	4,470.00	75.00	1,125.00	5,595.00	
		15	ตร.ม.	60.00	900.00	30.00	450.00	1,350.00	
5.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
5.3.1	ฝ้าเพดาน (1) แผ่นอะคริลิคบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดกาวทับ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ผิวฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. - แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี - แผ่นอะคริลิคบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ฝ้าเพดาน (3) ฝ้าเพอร์ซิเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนชารอง 3 นิ้ว ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. - ฝ้าเพอร์ซิเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนชารอง 3 นิ้ว	150	ตร.ม.	298.00	44,700.00	75.00	11,250.00	55,950.00	
		150	ตร.ม.	409.00	61,350.00	170.00	25,500.00	86,850.00	
5.3.2	ฝ้าเพดาน (3) ฝ้าเพอร์ซิเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนชารอง 3 นิ้ว ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. - ฝ้าเพอร์ซิเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนชารอง 3 นิ้ว	65	ตร.ม.	272.00	17,680.00	75.00	4,875.00	22,555.00	
		65	ตร.ม.	60.00	3,900.00	30.00	1,950.00	5,850.00	
5.4	พื้นที่บริเวณ ห้องนั่งใหม่								
5.4.1	ฝ้าเพดาน (5) ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นกั้นขึ้น) ทาสีโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. - ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นกั้นขึ้น) ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20ม. - งานทาสีฝ้า สีนํ้าอะคริลิคชนิดทากายใน 2 เทียว	65	ตร.ม.	343.00	22,295.00	75.00	4,875.00	27,170.00	
		65	ตร.ม.	60.00	3,900.00	30.00	1,950.00	5,850.00	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน							947,807.69	

.....ประธานกรรมการ
(นายทัศนัย ศรีเฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

.....กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกล) สถาปนิก 10 ผสธ.

.....กรรมการ
(นายเจตน์พัทธ์ สัทธานะสิทธิ์) หรพ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประติมากรรม - ผนังตัวง								
6.1	พื้นที่บริเวณ โรงล้างกังหัน ท้องโรงกรอง ท้องพักพนักงาน								
6.1.1	ประติมากรรม เติมน้ำ พร้อมช่องแสงติดตาย กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80x2.65 ม.								
6.1.2	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.90x2.05 ม.								
6.1.3	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.								
6.1.4	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.								
6.1.5	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.67 ม.								
6.1.6	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.67 ม.								
6.1.7	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20x2.35 ม.								
6.2	พื้นที่บริเวณ ท้องโรงกรอง เติมน้ำ ท้องโรงกรอง ท้องเครื่องเสียง ท้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
6.2.1	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.								
6.2.2	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	3	ชุด	44,800.00	134,400.00	-	-	134,400.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 5.60x2.00 ม.								
6.2.3	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.00 ม.								
6.2.4	ประติมากรรม เติมน้ำ กระเบื้องเคลือบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.								

ประธานกรรมการ

(นายทศวิชัย เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผ.ช.

รองประธานกรรมการ

(ณัฐพล แสงเมธี) ขก.ผ.

กรรมการ

(นายเจตนิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์) ทรพ.

กรรมการ

(นายศุภกิจ พวงโมกุล) สถาปนิก 10 ผ.ส.

กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจื่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผ.ส.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.5	8 ประตูเหล็กบานเปิดมีวอร์ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50x2.00 ม.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
6.2.6	ประตูบานเลื่อนโครงไม้ประกอบบานแผ่นไม้ดัดปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x0.80 ม. (ตำแหน่งใต้เวที)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
6.2.7	13 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80x2.20 ม.	2	ชุด	35,500.00	71,000.00	-	-	71,000.00	
6.2.8	3 ช่องแสงติดตายโครงไม้จริงปิดผิวลามิเนตถูกฟ้ากระจกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.95x1.47 ม.	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
6.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
6.3.1	5 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80x2.20 ม.	3	ชุด	35,500.00	106,500.00	-	-	106,500.00	
6.3.2	7 ช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 7.10x0.50 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6.4	พื้นที่บริเวณห้องน้ำใหม่								
6.4.1	1 ประตูบานเปิดเดี่ยวโครงไม้ประกอบบานแผ่นไม้ดัดปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.4.2	2 ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.00 ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6.4.3	3 ประตูบานเลื่อนโครงไม้ประกอบบานแผ่นไม้ดัดปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 1.40x2.00 ม.	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
6.4.4	5 หน้าต่างบานเกล็ดโครงไม้จริงถูกฟ้ากระจกฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.70x0.50 ม.	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6.4.5	6 หน้าต่างบานเกล็ดโครงไม้จริงถูกฟ้ากระจกฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x0.50 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง								588,800.00	

 ประธานกรรมการ
(นายทศวิชัย เสงี่ยม) วิศวกร 12 ผช.

 กรรมการ
(ณัฐพล แสงเมณี) ชกบผ.

 กรรมการ
(นายเจตนิพัทธ์ สัทธิประสิทธิ์) ทรพ.

 กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ พวงโมเดล) สถาปนิก 10 ผสถ.

 กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ ยะจือ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสถ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานอื่น ๆ								
7.1	งานทางลาดคนพิการ								
7.1.1	6 พื้นปูนแบบลือทางที่คนพิการ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x6 มม.	5	ตร.ม.	456.00	2,280.00	55.00	275.00	2,555.00	
7.1.2	ราวกันตกสแตนเลสเกรด 304 Ø 2" ตามแบบ	150	ม.	430.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
7.1.3	หน้าแปลนสแตนเลสเกรด 304 Ø 2"	20	ตัว	633.00	12,660.00	-	-	12,660.00	
7.1.4	พกลสแตนเลส M10	80	ตัว	33.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
7.2	งานฝังตอกและระบบรางไม้เทียม								
7.2.1	ฝังตอกและระบบรางไม้เทียมขนาดไม่น้อยกว่า 60x200 มม. โครงสร้างเหล็กกล่องในซี	107	ตร.ม.	3,700.00	395,900.00	1,280.00	136,960.00	532,860.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
7.3	งานฝังระบบรางส่วนขยายห้องประชุม								
7.3.1	เหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.	301	กก.	26.45	7,961.45	14.00	4,214.00	12,175.45	
7.3.2	เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม.	439	กก.	28.67	12,586.13	14.00	6,146.00	18,732.13	
7.3.3	เหล็กฉาก L - 25x25x3.0 มม.	132	กก.	30.36	4,007.52	14.00	1,848.00	5,855.52	
7.3.4	แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00	
7.3.5	อุปกรณ์ยึดติดนอตสกรูและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7.3.6	งานพาสติกกันสนิมและสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	60	ตร.ม.	62.00	3,720.00	35.00	2,100.00	5,820.00	

 ประธานกรรมการ
(นายทัศนวิทย์ แซ่ลือเลิศ) วิศวกร 12 ผช.

เรืออากาศเอก.....กรรมการ
(ณัฐพล แสงมณี) ขาปผ.

 กรรมการ
(นายเจตน์พิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์) ทรพ.

 กรรมการ
(นายศุภกิจ พวงโกล) สถาปนิก 10 ผสธ.

 กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสธ.

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสโมสร กทท.

จัดจ้างโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กองแบบแผนและคำนวณ

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่

ฝ่ายการช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.4	งานถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC Cylinder	1	ลบ.ม.	2,507.00	2,507.00	419.00	419.00	2,926.00	
	- งานเหล็กเสริม DB12 มม.	55	กก.	20.45	1,124.75	3.60	198.00	1,322.75	
	- งานไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	640.00	139.00	222.40	862.40	
	- เข็มเหล็กเชื่อมกลาง ขนาด 0.15x6.00 ม.	4	ต้น	571.00	2,284.00	179.00	716.00	3,000.00	
	- ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร	1	ใบ	19,950.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- ปั้มน้ำ 400 watt	1	เครื่อง	14,190.00	14,190.00	-	-	14,190.00	
	- งานติดตั้งเข้าระบบน้ำดี	1	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่น ๆ							713,549.25	
8	งานสุขภัณฑ์								
8.1	โถ้วมนั่งราบบเคือบสีขาว ตามแบบรูปและรายการ	12	ชุด	5,895.00	70,740.00	450.00	5,400.00	76,140.00	
8.2	อ่างล้างหน้าเคือบสีขาว ชนิดฝังเคาบมอร์ ตามแบบรูปและรายการ	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
8.3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ตามแบบรูปและรายการ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
8.4	ส้วต้ออ่างล้างหน้า ตามแบบรูปและรายการ	7	ชุด	360.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
8.5	โถ้วส้วชายเคือบสีขาว ตามแบบรูปและรายการ	6	ชุด	6,510.00	39,060.00	450.00	2,700.00	41,760.00	
8.6	ฝักบัวอาบน้ำ สีโครเมียม ตามแบบรูปและรายการ	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	170.00	340.00	3,240.00	
8.7	ที่ใส่สบู่ สีขาว ตามแบบรูปและรายการ	2	ชุด	535.00	1,070.00	120.00	240.00	1,310.00	
8.8	ฝักบัวชำระโครเมียม ตามแบบรูปและรายการ	12	ชุด	950.00	11,400.00	35.00	420.00	11,820.00	
8.9	ก๊อกล้างอ่างล้างหน้า ตามแบบรูปและรายการ	7	ชุด	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายทวีวัฒน์ เสาร์เฉลิม) วิศวกร 12 ผช.

.....ประธานกรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี) ชกผ.

.....กรรมการ

(นายเจตนิพัทธ์ สัทธประสิทธิ์) หรพ.

.....กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พ่วงโคศล) สถาปนิก 10 ผสส.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ ยะจ่อ) พนักงานบริหารงานช่าง 9 ผสส.