

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกซ่อมสร้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๔,๒๕๖,๑๕๒.๕๖ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นการทุบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมที่ชำรุดออก และทำการเสริมพื้นคอนกรีตใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๙๗๗,๗๑๒.๖๗ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมสร้าง
๗.๒ นายธนกร โพธิ์แก้ว	หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.
๗.๓ นายณัฐพงษ์ พัดโน	หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	3,264,421.35	1.3038	4,256,152.56	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			278,439.89	
รวมค่าก่อสร้าง				3,977,712.67	

ขนาดพื้นที่ จำนวน.....2,403.00.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....1,655.31.....บาท/ตร.ม.

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)
ชชส.

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนกร โพธิ์แก้ว)
หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

 กรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง
หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทกท.

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	3,264,421.35	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,977,712.67	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	4,256,152.56	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)
ชชส.

..... กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร โพธิ์แก้ว) (นายณัฐพงษ์ พัดโน) กำหนดราคากลาง
หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส. หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นฟ้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางตู้ลิ้นฟ้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							150,428.00	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.) - ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 5 บ่อ							29,612.71	
3	งานชั้นรองพื้นทาง							498,686.25	
4	งานชั้นทาง							2,585,694.39	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

ชชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. งานวางท่อระบายน้ำด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พิศโน

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานขุดรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และคันทัน	400.00	ลบ.ม.	-	-	220.00	88,000.00	88,000.00	
	ของเดิมออก พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทพ.								
1.2	งานตีพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟเบอร์	254.00	ม.	-	-	30.00	7,620.00	7,620.00	
1.3	งานเทพื้น คสล. ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทพ.	100.75	ลบ.ม.	-	-	280.00	28,210.00	28,210.00	
1.4	งานขุดลอกพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทพ.	120.90	ลบ.ม.	-	-	220.00	26,598.00	26,598.00	
รวมรายการที่ 1								150,428.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พิศโน)

ชชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พิศโย

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(M.H.) - ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 5 บ่อ								
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คสล. (M.H.) ของเดิม	26.00	ม.	-	-	100.00	2,600.00	2,600.00	
2.2	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	154.69	กก.	21.05	3,256.22	4.40	680.64	3,936.86	
2.3	งานลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	24.54	122.70	-	-	122.70	
2.4	งานเหล็ก L - 65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	177.50	กก.	23.44	4,160.60	10.00	1,775.00	5,935.60	
2.5	งานเหล็ก WF-100 x 50 x 5 x 7 มม. (9.30 กก./ม.)	111.60	กก.	30.20	3,370.32	10.00	1,116.00	4,486.32	
2.6	งานไม้แบบ	15.60	ตร.ม.	155.00	2,418.00	162.00	2,527.20	4,945.20	
2.7	งานทาสีกันสนิม	32.26	ตร.ม.	40.00	1,290.40	35.00	1,129.10	2,419.50	
2.8	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC ห้อยยู่ 28 วัน	1.75	ลบ.ม.	2,625.30	4,594.28	327.00	572.25	5,166.53	
รวมรายการที่ 2								29,612.71	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ชชส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ พิศโย)

หัวหน้าหมวดช่างเทคนิคและช่างเขียน ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

เมื่อวันที่ 21

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พิศโน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
3	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานชุดรื้อพื้นเดิมแล้วบดทับ บดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	2,403.00	ตร.ม.	-	-	50.25	120,750.75	120,750.75	
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	441.50	ลบ.ม.	498.00	219,867.00	147.00	64,900.50	284,767.50	
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น	144.00	ลบ.ม.	510.00	73,440.00	137.00	19,728.00	93,168.00	
	รวมรายการที่ 3							498,686.25	
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	23,981.94	กก.	21.05	504,819.84	4.40	105,520.54	610,340.38	
4.2	งานเหล็กขี้อ้อย ขนาด Ø16 มม.	820.56	กก.	20.95	17,190.73	3.60	2,954.02	20,144.75	
4.3	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø25 มม.	1,733.85	กก.	20.60	35,717.31	3.10	5,374.94	41,092.25	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พิศโน)

ชชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ถานวางตุ้ลีนค้ำด้านข้างสถานีตรวจสอบลิ้นค้ำเอกซเรย์กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานีวางตุ้ลีนค้ำด้านข้างสถานีตรวจสอบลิ้นค้ำเอกซเรย์กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพงษ์ พัดโน

เมื่อวันที่ 21

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4.4	งานลวดผูกเหล็ก	432.00	กก.	24.54	10,601.28	-	-	10,601.28	
4.5	งานทาสีกันสนิม	16.40	ตร.ม.	40.00	656.00	35.00	574.00	1,230.00	
4.6	งาน EXPANSION CAPS	98.00	อัน	15.00	1,470.00	10.00	980.00	2,450.00	
4.7	งานกระดาดชานอ้อย หนา 20 มม.	62.25	ตร.ม.	270.00	16,807.50	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		16,807.50	
4.8	งานไม้แบบ	129.00	ตร.ม.	155.00	19,995.00	162.00	20,898.00	40,893.00	
4.9	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC ที่อายุ 28 วัน	600.75	ลบ.ม.	2,625.30	1,577,148.98	327.00	196,445.25	1,773,594.23	
4.10	งานนำยามคอนกรีต	2,403.00	ตร.ม.	7.00	16,821.00	-	-	16,821.00	
4.11	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	1,293.00	ม.	25.00	32,325.00	15.00	19,395.00	51,720.00	
รวมรายการที่ 4								2,585,694.39	
รวมวัสดุ + ค่าแรงทั้งสิ้น								3,264,421.35	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นายธนกร โพธิ์แก้ว)

(นายณัฐพงษ์ พัดโน)

ชชส.

หัวหน้าหมวดซ่อมถนนและพื้นวางลิ้นค้ำ ชส.

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม ชส.