

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานชุดรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และคันหิน ของเดิมออก พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	400.00	ลบ.ม.						
1.2	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟฟ้าเบอร์	254.00	ม.						
1.3	งานเทพื้น คสล. ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	100.75	ลบ.ม.						
1.4	งานชุดลอกพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	120.90	ลบ.ม.						
2	รวมรายการที่ 1								
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.)								
	- ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 5 บ่อ								
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH.) ของเดิม	26.00	ม.						
2.2	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	154.69	กก.						
2.3	งานลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.						

27/7/2561
พชส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลานวางตู้สินค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานเหล็ก L - 65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	177.50	กก.						
2.5	งานเหล็ก WF-100 x 50 x 5 x 7 มม. (9.30 กก./ม.)	111.60	กก.						
2.6	งานไม้แบบ	15.60	ตร.ม.						
2.7	งานทาสีกันสนิม	32.26	ตร.ม.						
2.8	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC ที่อายุ 28 วัน	1.75	ลบ.ม.						
รวมรายการที่ 2									
3	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานชุดลู่วิ่งเดิมแล้วลาดทับ บดอัดแน่น 95%	2,403.00	ตร.ม.						
	MOD AASHTO								
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	441.50	ลบ.ม.						
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น	144.00	ลบ.ม.						
รวมรายการที่ 3									

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค่าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	23,981.94	กก.						
4.2	งานเหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø16 มม.	820.56	กก.						
4.3	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø25 มม.	1,733.85	กก.						
4.4	งานลวดผูกเหล็ก	432.00	กก.						
4.5	งานทาสีกันสนิม	16.40	ตร.ม.						
4.6	งาน EXPANSION CAPS	98.00	อัน						
4.7	งานกระดาดชานอ้อยหนา 20 มม.	62.25	ตร.ม.						
4.8	งานไม้แบบ	129.00	ตร.ม.						
4.9	งานคอนกรีตหรงลูกบาศก์ 350 KSC. ห่ออายุ 28 วัน	600.75	ลบ.ม.						
4.10	งานนำยาบมคอนกรีต	2,403.00	ตร.ม.						
4.11	งานยานวนรอยต่อคอนกรีต	1,293.00	ม.						
รวมรายการที่ 4									
รวมวัสดุ + ค่าแรงทั้งสิ้น									

หน้า
ทชส.

แบบสุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าด้านข้างสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมตุลาการ
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน.....

รวมค่าวัสดุและค่าแรง	 บาท
Factor F 1.3038	 บาท
ค่าก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	 บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 บาท

(.....) ตัวหนังสือ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

หมายเหตุ - กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุเฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคา

ต้องกำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

บริษัท, ห้าง, ร้าน.....