

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานรื้อถอน								
1.1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล. (รื้อขนไป)	470	ตร.ม.						
1.1.2	งานรื้อถอนทางเท้า คสล. (รื้อขนไป)	93	ตร.ม.						
1.1.3	งานรื้อถอนทางลาด คสล. (รื้อขนไป)	14	ตร.ม.						
1.1.4	งานปรับระดับดินเดิมก่อนเทพื้น คสล. บริเวณภายนอกอาคาร	5	ลบ.ม.						
1.1.5	งานรื้อถอนช่อง Service เติมและก่อใหม่คืบสภาพ	8	ตร.ม.						
1.1.6	งานขุดลอกสีเพอร์มิตลาดคืบ (ของเดิม)	10	ตัว						
	รวมหมวดงานรื้อถอน								
1.2	งานก่อสร้างทางลาด 1								
1.2.1	ทรายถมอัดแน่น	22	ลบ.ม.						
1.2.2	เจาะเสียบเหล็กด้วยวัสดุทางยึดติดเหล็กเสริม (DB12)	250	จุด						
1.2.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.	1,499	กก.						
1.2.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.	18	กก.						
1.2.5	ไม้แบบทั่วไป	5	ตร.ม.						
1.2.6	ลวดผูกเหล็ก	27	กก.						

phn w

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7	ตะปูขนาดต่างๆ	23	กก.						
1.2.8	ผิวขัดเรียบพร้อมเขาระรองภายในเสา	114	ตร.ม.						
	รวมงานก่อสร้างทางลาด 1	/							
1.3	งานก่อสร้างทางลาด 2								
1.3.1	ทรายถมอัดแน่น	2	ลบ.ม.						
1.3.2	เจาะเสียบเหล็กด้วยวัสดุควาวยึดติดเหล็กเสริม (DB12)	76	จุด						
1.3.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	81	กก.						
1.3.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.	1	ลบ.ม.						
1.3.5	ไม้แบบทั่วไป	2	ตร.ม.						
1.3.6	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.						
1.3.7	ตะปูขนาดต่างๆ	1	กก.						
1.3.8	ผิวทรายล้างพร้อมเขาระรองภายในเสา	8	ตร.ม.						
	รวมงานก่อสร้างทางลาด 2								

หน้า 2/12

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.1	งานก่อสร้างทางลาด 3								
1.4.1	ทรายถมอัดแน่น	1	ลบ.ม.						
1.4.1	เจาะเสียบเหล็กด้วยวิธีทากาวยึดติดเหล็กเสริม (DB12)	92	จุด						
1.4.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.	54	กก.						
1.4.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.	2	ลบ.ม.						
1.4.4	ไม้แบบท่วไป	4	ตร.ม.						
1.4.5	ตะปูขนาดต่างๆ	1	กก.						
1.4.6	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
1.4.7	เจาะร่องลายก้างปลาขัดเรียบพร้อมปรับผิวทรายล้าง	10	ตร.ม.						
1.4.8	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1	ฟุต						
1.4.9	ราวสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 2"	63	ม.						
	งานก่อสร้างทางลาด 3								
1.5	งานก่อสร้างทางเท้า								
1.5.1	เจาะเสียบเหล็กด้วยวิธีทากาวยึดติดเหล็กเสริม (DB12)	76	จุด						
1.5.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด DB 12 มม.	57	กก.						

Wm M

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	1	ลบ.ม.						
1.5.4	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
1.5.5	ตะปูขนาดต่างๆ	1	กก.						
1.5.6	ไม้แบบท่อน้ำไป	1	ตร.ม.						
1.5.7	ชุดหยวนพร้อมฉาบผิวทรายล้าง	5	ตร.ม.						
	งานก่อสร้างทางเท้า								
1.6	งานก่อสร้างพื้น GS								
1.6.1	ทรายถมอัดแน่น	8	ลบ.ม.						
1.6.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด RB 9 มม.	97	กก.						
1.6.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	3	ลบ.ม.						
1.6.5	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.						
1.6.6	โฟมกันรอยต่อ	18	ตร.ม.						
	รวมงานก่อสร้างพื้น GS								

Wm Wm

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานก่อสร้างพื้น S1								
1.7.1	ทรายถมอัดแน่น	45	ลบ.ม.						
1.7.2	เจาะเสียบเหล็กด้วยวัสดุทากวยตีตดเหล็กเสริม (DB12)	400	จุด						
1.7.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	972	กก.						
1.7.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก)	11	ลบ.ม.						
1.7.5	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.						
1.7.6	ลวดผูกเหล็ก	18	กก.						
1.7.7	จัดเรียบผิวพื้น	72	ตร.ม.						
	รวมงานก่อสร้างพื้น S1								
1.8	งานก่อสร้างพื้น S2								
1.8.1	ทรายถมอัดแน่น	599	ลบ.ม.						
1.8.2	เจาะเสียบเหล็กด้วยวัสดุทากวยตีตดเหล็กเสริม (DB12)	1,860	จุด						
1.8.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	13,392	กก.						
1.8.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.	151	ลบ.ม.						
	(รูปทรงกระบอก)								
1.8.5	คอนกรีตหยาบ	53	ลบ.ม.						
1.8.6	ลวดผูกเหล็ก	241	กก.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8.7	ตะปูขนาดต่างๆ	13	กก.						
1.8.8	ไม้แบบท่วไป	52	ตร.ม.						
1.8.9	จัดทาบผิวพื้น	1,066	ตร.ม.						
1.8.10	ฝาเหล็กหล่อหนึ่ยว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 0.9 x 0.9 ม.	1	จุด						
	รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 12.5 ตัน								
	รวมงานก่อสร้างพื้น S2								
1.9	งานก่อสร้างพื้น S3								
1.9.1	ทรายถมอัดแน่น	510	ลบ.ม.						
1.9.2	เจาะเสียบเหล็กด้วยวิธีตักาวีตติตให้ลึกเสริม (DB12)	2,058	จุด						
1.9.3	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ไต้ SD 40 ขนาด DB 12 มม.	11,494	กก.						
1.9.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.	129	ลบ.ม.						
	(รูปทรงกระบอก)								
1.9.5	คอนกรีตขยาย	39	ลบ.ม.						
1.9.6	ลวดผูกเหล็ก	207	กก.						
1.9.7	ตะปูขนาดต่างๆ	10	กก.						
1.9.8	ไม้แบบท่วไป	39	ตร.ม.						

11/11/2564

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.9.9	ขัดพวยาบผิวพื้น	792	ตร.ม.						
	รวมงานก่อสร้างพื้น S3								
1.10	งานก่อสร้างพื้น HC								
1.10.1	เจาะเสียบเหล็กด้วยวัสดุทาว์ตติดเหล็กเสริม (DB12)	1,522	จุด						
1.10.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	4,257	กก.						
1.10.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	4,588	กก.						
1.10.4	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง ทนฯ 15 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	1,826	ตร.ม.						
1.10.5	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดปรีะสั้ยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.	135	ลบ.ม.						
	(รูปทรงกระบอก)								
1.10.6	ลวดผูกเหล็ก	160	กก.						
1.10.7	ตะปูขนาดต่างๆ	6	กก.						
1.10.8	ไม้แบบชั่วคราว	22	ตร.ม.						
1.10.9	ขัดหยาบผิวพื้น	1,826	ตร.ม.						
	รวมงานก่อสร้างพื้น HC								

Handwritten signature/initials

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด								
2	งานบ่อพัก พร้อมวางระบายน้ำและฝาคอนกรีต								
2.1	งานบ่อพัก								
2.1.1	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป คสล. 2 ทาง ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	2	ชุด						
2.1.2	วางลำเลียงรูป รูปตัว U	32	ชุด						
2.1.3	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8" ยาว 4 ม.	5	เส้น						
2.1.4	ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 X 0.45 ม.	128	ชุด						
	รวมงานบ่อพัก								
2.2	วางน้ำในอาคาร								
2.2.1	วางระบายน้ำ	1	เหมา						
2.2.1	Floor Drain 4 พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ติดตั้ง	1	เหมา						
	รวมวางน้ำในอาคาร								

sign New

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานทาสีตีเส้นจราจรและอุปกรณ์ประกอบ								
3.1	งานทาสีถนน								
3.1.1	ยางกันลื่น ขนาด 1.82 x 0.15 x 0.10 ม. พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง สีเหลือง พร้อมติดตั้ง	97	ชุด						
	รวมงานทาสีถนน								
3.2	งานทาสีตีเส้น								
3.2.1	ทาสีช่องจอดรถยนต์คนพิการด้วยสี EPOXY	108	ตร.ม.						
3.2.2	ทาสีลูกศรจราจรทางจอดรถยนต์ด้วยสีเทอโรโมพลาสติก	27	ตัว						
3.2.3	ทาสีแบ่งช่องจอดรถยนต์ด้วยสีเทอโรโมพลาสติก กว้าง 0.1 ม.	680	เมตร						
	รวมงานทาสีตีเส้น								
3.3	งานอื่นๆ								
3.3.1	ยางกันชนบริเวณขอบเสาอาคารเดิม สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	72	จุด						
	รวมงานอื่นๆ								
	รวมหมวดงานทาสีตีเส้นจราจรและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด								

หน้า 9/12

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ล่าง อาคาร PAT ARENA
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....
รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานร้อยเหล็กแบบโปรง (CHAIN LINKS)								
4.1	เหล็ก $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " x 2.3 มม.	395	กก.						
4.2	เหล็ก $\varnothing 1$ " x 2.3 มม.	22	กก.						
4.3	ลวดตาข่ายถัก 2" x 2"	78	ตร.ม.						
4.4	STEEL PLATE 200 x 200 x 6 มม. THK	23	แผ่น						
4.5	ANCHOR BOLTS M.12	92	ตัว						
4.6	NON SHRINK GROUT	1	ลบ.ม.						
4.7	EPOXY CHEMICAL	92	จุด						
4.8	ปูนประทุเหล็ก ขนาด 2"	4	จุด						
4.9	ชุดหุ้ง และกลอนประตู	1	ชุด						
4.10	สีน้ำมัน	19	ตร.ม.						
	รวมงานร้อยเหล็กแบบโปรง (CHAIN LINKS)								
5	ราวกันชน								
5.1	เหล็ก $\varnothing 3$ " x 2.3 มม.	531	กก.						
5.2	STEEL PLATE 200 x 200 x 6 มม. THK	58	แผ่น						
5.3	ANCHOR BOLTS M.12	232	ตัว						
5.4	EPOXY CHEMICAL	232	จุด						
5.5	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	25	ตร.ม.						
	รวมงานราวกันชน								

รับ

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานก่อสร้าง Ladder จำนวน 4 ชุด								
6.1	Solarwalk Ladder 8 m.	4	ชุด						
6.2	ค่าติดตั้ง	4	จุด						
	รวมงานก่อสร้าง Ladder จำนวน 4 ชุด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								
	งานครุภัณฑ์								
1	งาน Ladder จำนวน 4 ชุด								
1.1	Solarwalk Ladder 8 m.	4	ชุด						
1.2	Vertical Lifeline	4	ชุด						
1.3	Vertical Traveller	4	ชุด						
1.4	Full Body Harness	4	ชุด						
	รวมงานครุภัณฑ์								

John M. M. M.



บัญชีรายการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร PAT ARENA

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด

บาท

ค่าดำเนินการ

บาท

กำไร

บาท

รวมเป็นเงิน

บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท

(.....)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

(.....) ผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

หมายเหตุ

กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง เฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง
ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ, ค่าแรงงานและราคาต้องกำกับ
ตัวเลขได้อย่างละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และรายการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Hand Made