

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้าง, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนต้นไม้เดิม	1	เหมา						
1.2	งานรื้อถอนกำแพงเดิม	5	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานรื้อถอน								
2	หมวดงานติดตั้งประตูทางเข้า - ออก								
2.1	งาน (ป) ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว								
2.1.1	เหล็กกล่อง 2"x2"x3.2 มม.	53	กก.						
2.1.2	เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม. (บานประตู)	210	กก.						
2.1.3	เหล็กกล่อง 1½"x1½"x2.3 มม.	58	กก.						
2.1.4	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	7	ตร.ม.						
2.1.5	ชุดกลอนขาตาย สีสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด						
2.2	เสาโครงสร้างรับประตู (ป) สูง 2 เมตร จำนวน 2 ต้น								
2.2.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
2.2.2	ไม้แบบ	4	ตร.ม.						
2.2.3	ตะปู	1	กก.						
2.2.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 มม. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.						
2.2.5	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด Ø DB12 มม. (8.88 กก./เส้น)	19	กก.						
2.2.6	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
2.2.7	ก่อผนังกำแพงคั่นสภาพเดิม	1	งาน						
	รวมหมวดงานติดตั้งประตูทางเข้า - ออก								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าพืชน้ำมัน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน								
3.1	METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. สี ALUZINC	100	ตร.ม.						
3.2	ครอบข้าง METAL SHEET สี ALUZINC	8	ม.						
3.3	ครอบเส้น METAL SHEET สี ALUZINC	12	ม.						
3.4	FLASHING METAL SHEET สี ALUZINC	25	ม.						
3.5	สกรูยึด	1	งาน						
3.6	รางน้ำสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	30	ม.						
3.7	ท่อระบายน้ำ PVC 3"	4	พ่อน						
3.8	ค่าวัสดุซื้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน						
3.9	ค่าแรงติดตั้งซื้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน						
3.10	เหล็กยึดท่อ	1	งาน						
3.11	ค่าแรงติดตั้งเหล็กยึดท่อ	1	งาน						
3.12	งานทาสีอะคริลิก(ภายนอก) ท่อ PVC 3"	2	ตร.ม.						
3.13	เหล็กกล่อง ∇ 100x100x4.5 มม.	700	กก.						
3.14	เหล็กกล่อง ∇ 100x50x3.2 มม.	890	กก.						
3.15	เหล็กกล่อง ∇ 38x38x2.3 มม.	306	กก.						
3.16	เหล็กทาสี ขนาด 200x200x6 มม.	18	แผ่น						
3.17	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	81	ตร.ม.						
3.18	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc Cylinder	30	ลบ.ม.						
3.19	ไม้แบบ	25	ตร.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย ปุ๋น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าพิกัดบน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.20	ตะปู	24	กก.						
3.21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB9 mm. (4.99 กก./เส้น)	814	กก.						
3.22	ลวดผูกเหล็ก	24	กก.						
	รวมหมวดงานหลังคาคลุมทางเดิน								
4	หมวดงานเพกบนเชื่อมทาง เข้า - ออก รถยนต์								
4.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø DB9 mm. (4.99 กก./เส้น)	26	กก.						
4.3	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
4.4	เหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.	431	กก.						
4.5	เหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	290	กก.						
4.6	เพลาเหล็ก ขนาด 150x150x6 มม.	43	แผ่น						
4.7	เพลาเหล็ก ขนาด 500x200x6 มม.	25	แผ่น						
4.8	Bolt M12x200 (HDG.)	264	ตัว						
4.9	แผ่นเหล็ก Checker Plate หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.	7	แผ่น						
4.10	งานพาสติกบนผนังและสิ่งอื่น	10	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานเพกบนเชื่อมทาง เข้า - ออก รถยนต์								
5	หมวดงานติดตั้งประตูเลื่อนโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ประตูเลื่อนโครงสร้างเหล็ก ขนาด 6.60 x 2.15 ม.								
5.1.1	ท่อเหล็ก Ø1½" หนา 2.3 มม.	103	กก.						
5.1.2	รอกสาย chain link ขนาด 2"x2"	19	ตร.ม.						
5.1.3	ข้อต่อสนเลส ขนาดไม่ต่ำกว่า 4" HEAVY DUTY	4	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย ปูน (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านคนและคลังสินค้าพื้นขนบน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1.4	เหล็ก L ขนาด 50x50x5 มม.	44	กก.						
5.1.5	เหล็ก L ขนาด 100x100x10 มม.	375	กก.						
5.1.6	เหล็กลวดเส้น 0.3"	28	กก.						
5.1.7	เหล็กทรงน้ำ U 100x50x5x7.5 มม.	120	กก.						
5.1.8	งานสกัดพื้น คสล. เติม	2	ลบ.ม.						
5.1.9	ทรายถมปรับระดับ	1	ลบ.ม.						
5.1.10	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	2	ลบ.ม.						
5.1.11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 มม. (2.22 กก./เส้น)	7	กก.						
5.1.12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB9 มม. (4.99 กก./เส้น)	100	กก.						
5.2	เสาเข็ม คสล.								
	ฐานราก F1								
5.2.1	งานสกัดคอนกรีตเดิมทำฐานราก	1	ลบ.ม.						
5.2.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
5.2.3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.						
5.2.4	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.						
5.2.5	ไม้แบบ	2	ตร.ม.						
5.2.6	ตะปู	1	กก.						
5.2.7	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย Ø DB12 มม. (8.88 กก./เส้น)	35	กก.						
5.2.8	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสา C1								
5.2.9	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc. Cylinder	1	ลบ.ม.						
5.2.10	ไม้แบบ	3	ตร.ม.						
5.2.11	ตะปู	1	กก.						
5.2.12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø RB6 มม. (2.22 กก./เส้น)	10	กก.						
5.2.13	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø DB16 มม. (15.80 กก./เส้น)	86	กก.						
5.2.14	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.						
6	รวมหมวดงานติดตั้งประตูรั้วเลื่อนโครงสร้างเหล็ก								
6.1	งานสายไฟฟ้า								
6.1.1	150 Sq.mm. NYV 450/750 v.	64	ม.						
6.1.2	50 Sq.mm. IEC01 450/750 v.	16	ม.						
6.1.3	2.5 Sq.mm. IEC01 450/750 v.	70	ม.						
	รวมงานสายไฟฟ้า								
6.2	งานท่อเดินสายไฟฟ้า								
6.2.1	EMT Dia 1/2"	35	ม.						
6.2.2	HDPE PN8 PE80 Dia 3"	32	ม.						
6.2.3	DUCT BANK 2 x 1	10	ม.						
6.2.4	Pull Box ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.0 x 0.5 เมตร	2	ชุด						
6.2.5	ชุด Inline Resin Splicing Kit (ขนาดตามสายไฟฟ้า)	10	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน.....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.6	งานทดสอบสายไฟฟ้า	1	งาน						
6.2.7	ซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	ชุด						
6.2.8	Support เหล็กยึดท่อและ Pull box	1	ชุด						
	รวมงานท่อเดินสายไฟฟ้า								
6.3	บริษัทรับไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า								
6.3.1	Circuit Breaker CB 16A 1Pole 6 kA	1	ตัว						
6.3.2	ชุดดวงโคม T8 หลอด LED 2 x 18W : 2100 lm	9	ชุด						
	Cool White 4000k								
6.3.3	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดินภายใน 16A 250V	1	ชุด						
	รวมงานบริษัทรับไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า								
	รวมหมวดงานไฟฟ้า (ท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น								



บัญชีรายการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ปอ ฝ่าย นุ่น (เพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าผ่านแดนและคลังสินค้าทัณฑ์บน

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด	บาท
ค่าดำเนินการ	บาท
กำไร	บาท
รวมเป็นเงิน	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	บาท
(.....)	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

(.....) ผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

หมายเหตุ

กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง เฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนวัสดุ, ค่าแรงงานและราคาต้องกำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และรายการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%