

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า ๒๒ ไร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกซ่อมสร้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๔,๙๓๓,๕๙๐.๗๕ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นการรื้อพื้นบล็อกของเดิมที่ชำรุดออก และจัดหาคอนกรีตบล็อกใหม่มาซ่อมทดแทน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔,๖๑๐,๘๓๒.๔๘ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
  - ๖.๓ แบบ ปร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนิวัติร์ วัฒนา	ทชส.
๗.๒ นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์	ชชส.
๗.๓ นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ	ช่างเทคนิค ๖ (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

๒๐๒๑

นายนิวัติร์ วัฒนา  
หัวหน้าแผนกซ่อมสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปลานคอนกรีตเสริม							135,080.80	✓
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(M.H.)							81,468.76	✓
3	งานชั้นรองพื้นทาง							803,001.65	✓
4	งานชั้นทาง CONCRETE PAVING BLOCK							2,765,909.35	✓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							3,785,460.56	✓

26/09/1  
 ประชานกรรมการกำหนดราคากลาง ..... *Aswara* ..... กรรมการกำหนดราคากลาง ..... *ประไพไฉ่* ..... กรรมการและเลขานุการ  
 (นายนิวัตร วัฒนา) (นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์) (นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ)  
 หส. ชชส. ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และคันทัน ของเดิมออกพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	3,603.68	ตร.ม.	-	-	35.00	126,128.80	126,128.80	
1.5	งานขุดลอกพื้นที่ทรายเป็นดินพร้อมขนย้าย ออกนอกเขต กทท.	208.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	23,352.00	23,352.00	
1.6	งานรับซื้อวัสดุรองพื้นที่รื้อคันทันและนำออกนอกเขต กทท. ( หักเงินคันทัน กทท. )	L/S	-	-	14,400.00	-	-	14,400.00	
	<b>รวมรายการที่ 1</b>							<b>135,080.80</b>	

หน้า 1

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

กรรมการและเลขานุการ

(นายนิวัตร วัฒนา)

(นางสาวปราณี วิไล คำภีระยศ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

ชชส.

ชชส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ้ำก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรังศิริไล คำภีระยศ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH) - ขนาด 1.70 x 1.70 ม. จำนวน 4 บ่อ - ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 11 บ่อ								
2.1	งานตัดและรื้อขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH) ของเดิม	84.40	ม.	-	-	100.00	8,440.00	8,440.00	
2.2	งานเทตึกเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	499.00	กก.	21.05	10,503.95	4.40	2,195.60	12,699.55	
2.3	งานลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	27.64	414.60	-	-	414.60	
2.4	งาน L -65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	532.50	กก.	22.62	12,045.15	10.00	5,325.00	17,370.15	

ผู้ทำ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... *ปรังศิริไล* .....กรรมการกำหนดราคากลาง..... *ปรังศิริไล* .....กรรมการและเลขานุการ  
 (นายนิวัตร วัฒนา) (นางสาวปรังศิริไล คำภีระยศ)  
 ทชส. ชชส. (นางเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้ลินค่า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้ลินค่า 22 ไร่

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางศวีไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานแม่แบบ	50.64	ตร.ม.	155.00	7,849.20	162.00	8,203.68	16,052.88	✓
2.6	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	5.25	ลบ.ม.	2,625.30	13,782.83	327.00	1,716.75	15,499.58	✓
2.7	งานทาสีกันสนิม	146.56	ตร.ม.	40.00	5,862.40	35.00	5,129.60	10,992.00	✓
3	รวมรายการที่ 2							81,468.76	✓
3.1	งานขุดร่องพื้นทาง	3,603.68	ตร.ม.	-	-	35.00	126,128.80	126,128.80	✓

ผู้จัดทำ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... .....กรรมการกำหนดราคากลาง.....กรรมการและเลขานุการ

(นายนิวัตร วัฒนา)

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นางสาวปรางศวีไล คำภีระยศ)

ทสส.

ชชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ้ำงก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายสวาทปรางค์วิไล คำภีระยศ


เมื่อวันที่ 13

เดือน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 95% MOD. AASHTO	627.50	ลบ.ม.	498.00	312,495.00	160.00	100,400.00	412,895.00	
3.3	งานฉีดยา ASPHALT ใสด้วย CRS-1	3,385.88	ตร.ม.	35.80	121,214.50	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		121,214.50	
3.4	งานเสริมทรายหยาบบดอัดแน่น	216.20	ลบ.ม.	513.33	110,981.95	147.00	31,781.40	142,763.35	
4	รวมรายการที่ 3							803,001.65	
4.1	งานชั้นทาง CONCRETE PAVING BLOCK								
4.1	งานต้นหินชนิดหัวกลมมุมด้านเดียว ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	204.00	ม.	170.00	34,680.00	50.00	10,200.00	44,880.00	
4.2	งานปูพื้น CONCRETE PAVING BLOCK	3,385.88	ตร.ม.	-	-	55.00	186,223.40	186,223.40	

๒๔๗/๑ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายนิวัตร วัฒนา)

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ)

ทสส.

ชชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ้ำงก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้ลิ้นค้ำ 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้ลิ้นค้ำ 22 ไร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางศวีไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่

1๖

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	งาน CONCRETE PAVING BLOCK ขนาด 11.25 x 22.50 x 12 ซม. ของใหม่ 90%	3,385.88	ตร.ม.	676.00	2,288,854.88	-	-	2,288,854.88	
4.4	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	2,175.64	กก.	21.05	45,797.22	4.40	9,572.82	55,370.04	
4.5	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø16 มม.	31.52	กก.	20.95	660.34	3.60	113.47	773.81	
4.6	งานลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	27.64	1,105.60	-	-	1,105.60	
4.7	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	54.50	ลบ.ม.	2,625.30	143,078.85	327.00	17,821.50	160,900.35	
4.8	งานนำยาบคอนกรีต	217.80	กก.	27.64	6,019.99	-	-	6,019.99	



นาย ประพัฒน์ วัฒนวิวัฒน์

(นายนิวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์)

ทชส.



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปรางศวีไล คำภีระยศ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรังควิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.9	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	29.15	ม.	25.00	728.75	15.00	437.25	1,166.00	
4.10	งานทาสีกันสนิม	1.00	งาน	300.00	300.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		300.00	
4.11	งานติดตั้งเครื่องเขย่าแบบ PLATE VIBRATOR พร้อมใช้ทรายละเอียดโรยรองพื้น CONCRETE ๓	3,385.88	ตร.ม.	6.00	20,315.28	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		20,315.28	
	รวมรายการที่ 4							2,765,909.35	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							3,785,460.56	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ..... กรรมการกำหนดราคากลาง ..... กรรมการและเลขานุการ  
 (นายนิวัฒน์ วัฒนา) (นางสาวปรังควิไล คำภีระยศ)

ทชส.

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นางสาวปรังควิไล คำภีระยศ)

ทชส.

ชชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	3,785,460.56	1.3033	4,933,590.75	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	.....วัสดุ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			322,758.27	
รวมค่าก่อสร้าง				4,610,832.48	

ขนาดพื้นที่ จำนวน 3,603.68 ตร.ม.

เฉลี่ย 1,279.48 บาท/ตร.ม.

.....นาย.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัตร วัฒนา)

ชชส.

.....นาย.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ชชส.

.....นางสาว.....

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปราณีวิไล คำภีระยศ) กำหนดราคากลาง

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่  
สถานที่ก่อสร้าง ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทกท.

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	3,785,460.56	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,610,832.48	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	4,933,590.75	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ราคากลาง (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)			

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัตร วัฒนา)

ชชส.

..... กรรมการกำหนดราคากลาง ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ) กำหนดราคากลาง

ชชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.