

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง


การทำเรือแห่งประเทศไทย

แบบ พร. 4 และ พร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	1,145,136.00	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,398,136.14	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	1,496,005.67	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์)		



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

หบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 ว่าที่ร้อยตรี.....


(เกรียงไกร ชู่อภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระยุทธ โคนจนาท)

ชบอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมคาดฟ้า อาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

การทำเรือแห่งประเทศไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	1,145,136.00	1.3064	1,496,005.67	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			97,869.53	

รวมค่าก่อสร้าง 1,398,136.14 (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบกบาทสิบสี่สตางค์)



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชูอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระยุทธ โคนจนาท)

ชบอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมคาน้ำฟ้า อาคารที่ทำการทำราชการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการทำราชการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมคาน้ำฟ้า อาคารที่ทำการ- การทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,145,136.00	



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ชูอาทิตย์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระยุทธ โคนจนาท)

ชบอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมตามฝ้า อาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขัดผิวผนัง และผิวพื้นระบบกันซึมเดิมที่ชำรุด ด้วยเครื่องขัดพื้น ชนิดมอเตอร์	752	ตร.ม.	-	-	80.00	60,160.00	60,160.00	
2	งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้น ด้วย Epoxy Putty	150.40	ตร.ม.	150.00	22,560.00	40.00	6,016.00	28,576.00	
3	งานลงรองพื้น พื้นผิวคอนกรีต ด้วย Epoxy Primer ประเภท Concrete Epoxy Primer	752	ตร.ม.	150.00	112,800.00	40.00	30,080.00	142,880.00	
4	งานวัสดุพ่นเคลือบระบบกันซึม ด้วยวัสดุ Pure Polyurea	752	ตร.ม.	1,000.00	752,000.00	50.00	37,600.00	789,600.00	
5	งานเคลือบชั้นทับหน้า ด้วยวัสดุ Ani - UV Aliphatic Polyurethane Top Coat	752	ตร.ม.	120.00	90,240.00	40.00	30,080.00	120,320.00	
6	งานติดตั้ง POLYUREATHANE SEALANT ขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร ลึก 2.5 เซนติเมตร	120	เมตร	20.00	2,400.00	10.00	1,200.00	3,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,145,136.00	



(นายอัศวินเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ชูอารักษ์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิรัชยุทธ โภคนงนัท)

ชบอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมตาดฟ้า อาคารที่ทำการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมตาดฟ้า อาคารที่ทำการ-								
	การทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,145,136.00	



(นายอัศวินเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ชูอาทิตย์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระยุทธ โภจนานาท)

ชบอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง