

## บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15.2	Metering								
	- Power Meter 100-415V AC	1	ชุด						
	- Volt Meter 0-500V	1	ชุด						
	- Ampare Meter 0-600V/5A	1	ชุด						
	- CT Class1.0 10VA 600V/5A	3	ชุด						
	- Selector AMP 4 Position	1	ชุด						
	- Selector VOLT 7 Position	1	ชุด						
	- Pilot Lamp LED 220/240V	3	ชุด						
	- Voltage Protection UV, OV,PS	1	ชุด						
	- Lightning Arrester Type 1+2(3 Pole)	1	ชุด						
	- HRC Fuse Base Size 00 3P	1	ชุด						
	- HRC Fuse Size 00 160A	3	ชุด						
	- Timer On-Delay	2	ชุด						
	- Socket	2	ชุด						
	- Fuse 1P 6A	6	ชุด						
15.3	Cubicle								
	- ตู้ไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบฯ	1	ชุด						



บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	A/C P1 PANEL								
15.4	Circuit Breakers								
	- MCCB 3P 250A 380/415V 36KA	1	ชุด						
	- MCCB 3P 80A 380/415V 36KA	4	ชุด						
	- MCCB 3P 63A 380/415V 36KA	1	ชุด						
	- MCCB 3P 32A 380/415V 36KA	1	ชุด						
15.5	Metering								
	- Power Meter 100-415V AC	1	ชุด						
	- Volt Meter 0-500V	1	ชุด						
	- Ampere Meter 0-300V/5A	1	ชุด						
	- CT Class1.0 10VA 300V/5A	3	ชุด						
	- Selector AMP 4 Position	1	ชุด						
	- Selector VOLT 7 Position	1	ชุด						
	- Pilot Lamp LED 220/240V	3	ชุด						
	- Fuse 1P 6A	3	ชุด						
15.6	Cubicle								
	- ตู้ไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบฯ	1	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	A/C P2 PANEL								
15.7	Circuit Breakers								
	- MCCB 3P 250A 380/415V 36KA	1	ชุด						
	- MCCB 3P 80A 380/415V 36KA	4	ชุด						
	- MCCB 3P 63A 380/415V 36KA	1	ชุด						
15.8	Metering								
	- Power Meter 100-415V AC	1	ชุด						
	- Volt Meter 0-500V	1	ชุด						
	- Ampere Meter 0-250V/5A	1	ชุด						
	- CT Class1.0 10VA 250V/5A	3	ชุด						
	- Selector AMP 4 Position	1	ชุด						
	- Selector VOLT 7 Position	1	ชุด						
	- Pilot Lamp LED 220/240V	3	ชุด						
	- Fuse 1P 6A	3	ชุด						
15.9	Cubicle								
	- ตู้ไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบฯ	1	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	A/C P3 PANEL								
15.10	Circuit Breakers								
	- MCCB 3P 250A 380/415V 36KA	1	ชุด						
	- MCCB 3P 80A 380/415V 36KA	4	ชุด						
	- MCCB 3P 63A 380/415V 36KA	1	ชุด						
15.11	Metering								
	- Power Meter 100-415V AC	1	ชุด						
	- Volt Meter 0-500V	1	ชุด						
	- Ampere Meter 0-250V/5A	1	ชุด						
	- CT Class1.0 10VA 250V/5A	3	ชุด						
	- Selector AMP 4 Position	1	ชุด						
	- Selector VOLT 7 Position	1	ชุด						
	- Pilot Lamp LED 220/240V	3	ชุด						
	- Fuse 1P 6A	3	ชุด						
15.12	Cubicle								
	- ตู้ไฟฟ้า MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบฯ	1	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15.13	LP1 Load Center								
	- Load Center 36 Ways	1	ชุด						
	- MCCB 3P 50A 380/415V 30KA	1	ชุด						
	- MCB 1P 16A 6KA	19	ชุด						
	- RCBO 1P 20A 6KA 30mA	15	ชุด						
	- RCBO 1P 32A 6KA 30mA	1	ชุด						
15.14	LP2 Load Center								
	- Load Center 30 Ways	1	ชุด						
	- MCCB 3P 100A 380/415V 30KA	1	ชุด						
	- MCB 3P 20A 6KA	8	ชุด						
	- MCB 1P 10A 6KA	3	ชุด						
	- MCB 1P 16A 6KA	1	ชุด						
15.15	LP FOR STAGE								
	- ตู้เหล็ก CB กันน้ำไม่มีหลังคา	1	ชุด						
	- MCCB 3P 50A 380/415V 36KA	1	ชุด						
	รวมงานตู้เมนไฟฟ้า								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานสายไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายไฟ								
16.1	สาย IEC01								
	- 2.5 ตร.มม.	4,397	ม.						
	- 4 ตร.มม.	3,110	ม.						
	- 6 ตร.มม.	145	ม.						
	- 10 ตร.มม.	300	ม.						
	- 16 ตร.มม.	265	ม.						
	- 25 ตร.มม.	220	ม.						
	- 35 ตร.มม.	648	ม.						
	- 50 ตร.มม.	80	ม.						
	- 95 ตร.มม.	60	ม.						
	- 185 ตร.มม.	180	ม.						
16.2	สาย NYY								
	- 1C x 150 ตร.มม.	60	ม.						
	- 1C x 95 ตร.มม.	20	ม.						
	- 1C x 35 ตร.มม.	35	ม.						
16.3	สาย NYY-G								
	- 2c x 4/G-4 ตร.มม.	40	ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16.4	สาย 24AWG								
	- 2 แกน Braid Shield	100	ม.						
16.5	ท่อ RSC								
	- 4 นิ้ว (100 มม.)	20	ม.						
16.6	ท่อ EMT								
	- 1/2 นิ้ว (15 มม.)	2,771	ม.						
	- 3/4 นิ้ว (20 มม.)	288	ม.						
	- 1 นิ้ว (25 มม.)	15	ม.						
	- 1 1/4 นิ้ว (32 มม.)	80	ม.						
16.7	ท่อ IMC								
	- 1 1/4 นิ้ว (32 มม.)	40	ม.						
	- 1 1/2 นิ้ว (40 มม.)	250	ม.						
16.8	รางไวร์เวย์ (Wireway) (Hot Dip Galvanized)								
	- 6 นิ้ว x 4 นิ้ว ทหนา 1.6 มม. (150x100 mm. ทหนา 1.6 mm.)	12	ม.						
	- 8 นิ้ว x 4 นิ้ว ทหนา 1.6 มม. (200x100 mm. ทหนา 1.6 mm.)	6	ม.						
	- 12 นิ้ว x 4 นิ้ว ทหนา 1.6 มม. (300x100 mm. ทหนา 1.6 mm.)	25	ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16.9	ระบบการต่อลงดิน								
	- แท่งหลักดิน (Ground Rod) 5/8" ความยาว 3 เมตร	3.	ชุด						
	- บ่อกราวด์ (Earth Pit) พร้อมฝาปิด 31x31x19.2 (cm.)	3	ชุด						
	- กล่องทดสอบ (Test Box)	1	ชุด						
	- ท่อพีวีซี 1" สีเหลือง	15	ม.						
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	เหมา						
	อุปกรณ์ยึดท่อ (Support)	1	เหมา						
16.10	งานไฟฟ้าสำรอง	1	เหมา						
	รวมงานสายไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า								
	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
17	งานระบบปรับอากาศ								
17.1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง (FCU+CDU)								
	- 12,000 บีทียู (ห้องเครื่องเสียง)	1	เครื่อง						
	- 12,000 บีทียู (ห้องโถงทางขึ้นสำนักงาน)	1	เครื่อง						
	- 12,000 บีทียู (ห้องแต่งตัว)	1	เครื่อง						
17.2	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดเพดาน (FCU+CDU)								
	- 48,000 บีทียู (โถงทางเข้าห้องประชุม)	2	เครื่อง						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17.3	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสี่ทิศทาง (FCU+CDU)								
	- 48,000 บีทียู (ห้องรับรอง)	1	เครื่อง						
	- 48,000 บีทียู (ห้องโถง)	2	เครื่อง						
	- 48,000 บีทียู (ห้องประชุมส่วนต่อขยาย)	3	เครื่อง						
17.4	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์								
	- AHU 800,000 บีทียู (ห้องประชุม)	3	เครื่อง						
	- CDU 200,000 บีทียู (ห้องประชุม)	12	เครื่อง						
	- หัวจ่ายลมแบบสลีต (Linear Slot Diffuser)	28	ม.						
	- หน้ากาก Return Air Grille (ช่องรับลมบริเวณด้านข้างห้องเครื่อง)	1	ชุด						
	- ค่าแรงย้ายแอร์-ติดตั้ง จำนวน 3 ตัว	1	เหมา						
	- ตู้ควบคุมแอร์แบบรวมศูนย์	1	ชุด						
	งานติดตั้งท่อทองแดงและสารทำความเย็น								
17.5	ท่อทองแดง								
	- ท่อทองแดงเบอร์ 22 ขนาด 1/4 นิ้ว	20	ม.						
	- ท่อทองแดงเบอร์ 22 ขนาด 3/8 นิ้ว	80	ม.						
	- ท่อทองแดงเบอร์ 22 ขนาด 5/8 นิ้ว	67	ม.						
	- ท่อทองแดงเบอร์ 22 ขนาด 3/4 นิ้ว	80	ม.						
	- ท่อทองแดง Type L ขนาด 1-3/8 นิ้ว	67	ม.						
17.6	ท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	155	ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17.7	ฉนวนหุ้มท่อ								
	- ฉนวนท่อทองแดงหนา 3/4 นิ้ว ขนาด 1/4 นิ้ว	20	ม.						
	- ฉนวนท่อทองแดงหนา 3/4 นิ้ว ขนาด 3/8 นิ้ว	80	ม.						
	- ฉนวนท่อทองแดงหนา 3/4 นิ้ว ขนาด 5/8 นิ้ว	67	ม.						
	- ฉนวนท่อทองแดงหนา 3/4 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้ว	180	ม.						
	- ฉนวนท่อทองแดงหนา 3/4 นิ้ว ขนาด 1-3/8 นิ้ว	67	ม.						
17.8	งานระบบท่อลม								
	ท่อลม Galvanized Steel Sheet								
	- เบอร์ 22 หนา 0.7 มม.	2,755	ตร.ฟ.						
	- ฉนวนใยแก้ว Microfiber รุ่น FFD ความหนาแน่น 32 กก./ลบ.ม	2,755	ตร.ฟ.						
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	เหมา						
	อุปกรณ์ยึดท่อ (Support)	1	เหมา						
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมด								



บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานครุภัณฑ์</b>								
18	<b>งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า</b>								
18.1	ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.	18	ชุด						
18.2	ป้ายทางออก ทางหนีไฟ รูปคนวิ่ง ขนาด 40x60 ซม. LED Strip Lamp 2x5W	16	ชุด						
18.3	พัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง 8 นิ้ว	12	ตัว						
18.4	พัดลมโคจรติดผนัง 16 นิ้ว	6	ตัว						
	<b>รวมงานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า</b>								
19	<b>งานอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง</b>								
19.1	ตู้ลำโพง Column Speaker 4 ดอก	8	ตัว						
19.2	ตู้ลำโพง Column Speaker 6 ดอก	6	ตัว						
19.3	ตู้ลำโพง Compact Speaker	2	ตัว						
19.4	อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง Volume Control	1	ตัว						
19.5	ตู้ลำโพง Monitor Speaker 12 นิ้ว	2	ตัว						
19.6	ตู้ลำโพง Active 2,400 Watt 18 นิ้ว	2	ตัว						
19.7	ตู้ลำโพง Active 1,200 Watt 12 นิ้ว	2	ตัว						
19.8	Power Amplifier 2x600 Watt/ 70-100 Volts	2	ตัว						
19.9	มิกเซอร์ 24 ช่อง	1	ตัว						
19.10	เครื่องเล่น CD/MP3 PLAYER	1	ตัว						
19.11	ไมโครโฟนไร้สาย Dual-Channel	2	ตัว						
19.12	เครื่องปรับแต่งเสียง DRIVERACK PROCESSOR	1	ตัว						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19.13	เครื่องเล่น CD/MP3	1	ตัว						
19.14	Breaker Outlet 10 ช่อง	2	ตัว						
	รวมงานอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง								
20	งานระบบปรับอากาศ								
20.1	งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง (FCU+CDU)								
	- 12,000 บีทียู (ห้องเครื่องเสียง)	1	เครื่อง						
	- 12,000 บีทียู (ห้องโถงทางขึ้นสำนักงาน)	1	เครื่อง						
	- 12,000 บีทียู (ห้องแต่งตัว)	1	เครื่อง						
	- Safety Switch 1 เฟส 240 VAC (NEMA Type 3R)	3	เครื่อง						
20.2	งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดเพดาน (FCU+CDU)								
	- 48,000 บีทียู (โถงทางเข้าห้องประชุม)	2	เครื่อง						
	- Safety Switch 3 เฟส 600 VAC (NEMA Type 3R)	2	เครื่อง						
20.3	งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสี่ทิศทาง (FCU+CDU)								
	- 48,000 บีทียู (ห้องรับรอง)	1	เครื่อง						
	- 48,000 บีทียู (ห้องโถง)	2	เครื่อง						
	- 48,000 บีทียู (ห้องประชุมส่วนต่อขยาย)	3	เครื่อง						
	- Safety Switch 3 เฟส 600 VAC (NEMA Type 3R)	6	เครื่อง						
20.4	งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์								
	- AHU 800,000 บีทียู (ห้องประชุม)	3	เครื่อง						
	- CDU 200,000 บีทียู (ห้องประชุม)	12	เครื่อง						
	รวมงานอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.  
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน .....

## รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	งานระบบสุขาภิบาล								
21.1	ถังกรอง-กรองใร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (FRP) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด						
21.2	ถังกรอง-กรองใร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร (FRP) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด						
	รวมงานระบบสุขาภิบาล								
22	งานตู้โชว์ด้วยรางวัล								
22.1	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้โชว์ถ้วยรางวัล ตามแบบฯ รวมงานตู้โชว์ถ้วยรางวัล	2	ชุด						
23	งานป้ายอาคารสโมสร								
23.1	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายตัวอักษรแตนเลสสีเงินเงาขนาดไม่น้อยกว่า 8.74x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ขาเหล็กลอยครบชุด รวมงานป้ายอาคารสโมสร	1	ป้าย						
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์								
24	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ								
24.1	งานเช่าที่นั่งร้านและอุปกรณ์ประกอบ	60	วัน						
24.2	งานเช่า รถ 10 ล้อ ติดเครนเหยียบ	1	วัน						
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ								



บัญชีรายการก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด	.....	บาท
ค่าดำเนินการ	.....	บาท
กำไร	.....	บาท
รวมเป็นเงิน	.....	บาท
ค่างานครุภัณฑ์	.....	บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ	.....	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	.....	บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	.....	บาท

(.....)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

(.....) ผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

หมายเหตุ

กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง เฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ, ค่าแรงงานและราคาต้องกำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และรายการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%