

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
1.1	พื้นที่บริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักพนักงาน ทางเข้าหน้าอาคาร								
1.1.1	รื้อกระเบื้องพื้นแกรนิต พร้อมขนทิ้ง	200	ตร.ม.						
1.1.2	รื้อโครงสร้างพื้นบันได พื้นทางเท้าพร้อมขนทิ้ง	106	ตร.ม.						
1.1.3	รื้อผนังก่ออิฐของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	20	ตร.ม.						
1.1.4	รื้อผนังเบาของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	6	ตร.ม.						
1.1.5	รื้อฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดโครงเดิม พร้อมขนทิ้ง	100	ตร.ม.						
1.1.6	รื้อฝ้าเพดานแผ่นไม้แดงโครงเดิม พร้อมขนทิ้ง	50	ตร.ม.						
1.1.7	รื้อประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม 3 ชุด	35	ตร.ม.						
1.1.8	รื้อหน้าต่างเดิมพร้อมวงกบ 2 ชุด	13	ตร.ม.						
1.1.9	รื้อตู้โชว์ถ้วยรางวัล	20	ม.						
1.1.10	รื้อถอนงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	1	เหมา						
1.1.11	รื้อถอนงานเครื่องปรับอากาศเดิม	1	เหมา						
1.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว ห้องน้ำ(เดิม) ห้องเครื่องเสียง								
	ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักพนักงาน								
1.2.1	รื้อโครงสร้างพื้น คสล. พร้อมขนทิ้ง	170	ตร.ม.						
1.2.2	รื้อผนังก่ออิฐของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	240	ตร.ม.						
1.2.3	รื้อฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดโครงเดิม พร้อมขนทิ้ง	455	ตร.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	รี้อประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม 5 ชุด	38	ตร.ม.						
1.2.5	รี้อประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบเดิม	4	ชุด						
1.2.6	รี้อประตูบานเปิดคู่พร้อมวงกบเดิม	1	ชุด						
1.2.7	รี้อตู้โชว์ถ้วยรางวัล	8	ม.						
1.2.8	รี้อถอนพื้นโครงสร้างทำ Drop Panel 42 จุด	42	ตร.ม.						
1.2.9	รี้อพื้นปาเก้ไม้ ออก พร้อมขนทัง	90	ตร.ม.						
1.2.10	รี้อผนังไม้อัดสักโครงเคร่าไม้เดิม พร้อมขนทัง	50	ตร.ม.						
1.2.11	รี้อผนังเบาโครงเคร่าเดิม พร้อมขนทัง	120	ตร.ม.						
1.2.12	งานรี้อห้องน้ำ(เดิม)								
	- รี้อประตู-วงกบ พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด						
	- รี้ออ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	9	ชุด						
	- รี้อโถส้วม พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด						
	- รี้อฝักบัวชำระ	6	ชุด						
	- รี้อฝักบัวอาบน้ำ	2	ชุด						
	- รี้อโถปัสสาวะชาย	5	ชุด						
	- รี้อFloor Drain	12	ชุด						
	- รี้อเคาน์เตอร์ปูนอ่างล้างมือขนทัง	7	ตร.ม.						
1.2.13	รี้อถอนงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	1	เหมา						
1.2.14	รี้อถอนงานเครื่องปรับอากาศเดิม	1	เหมา						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.15	รี้อลอนคาน ตรงทางเข้าใหม่ พร้อมขันทัง	1	เหมา						
1.2.16	รี้อลอนช่องแสงกระจกอลูมิเนียมเดิมออก จำนวน 6 ชุด	12	ตร.ม.						
1.3	พื้นที่บริเวณส่วนขยายห้องประชุม								
1.3.1	รี้อพื้นกระเบื้องเคลือบ พร้อมขันทัง	75	ตร.ม.						
1.3.2	รี้อโครงสร้างพื้นพร้อมขันทัง	80	ตร.ม.						
1.3.3	รี้อพื้นโครงสร้างทำ Drop Panel 28 จุด	28	ตร.ม.						
1.3.4	รี้อผนังก่ออิฐของเดิมออก พร้อมขันทัง	30	ตร.ม.						
1.3.5	รี้อผนังและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขันทัง	10	ลบ.ม.						
1.3.6	รี้อฝ้าเพดานแผ่นไม้แดงโครงเดิม พร้อมขันทัง	30	ตร.ม.						
1.3.7	รี้อแผ่นหลังคาเมทัลชีท	40	ตร.ม.						
1.3.8	รี้อโครงสร้างหลังคาเหล็ก	40	ตร.ม.						
1.3.9	รี้อแผ่นหลังคากระเบื้องลอนใหญ่	120	ตร.ม.						
1.3.10	รี้อโครงสร้างคานหลังคาคสล.เดิม หนทั้ง	30	ลบ.ม.						
1.3.11	รี้อถอนงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	1	เหมา						
1.4	พื้นที่บริเวณห้องเก็บของเดิม								
1.4.1	รี้อโครงสร้างพื้นพร้อมขันทัง	50	ตร.ม.						
1.4.2	รี้อผนังก่ออิฐของเดิมออก พร้อมขันทัง	84	ตร.ม.						
1.4.3	รี้อผนังและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขันทัง	5	ลบ.ม.						
1.4.4	รี้อประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบเดิม	1	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5	รี้อประตูเหล็กม้วนเดิม ขนออก 2 ชุด	15	ตร.ม.						
1.4.6	รี้อโครงสร้างหลังคาไม้	65	ตร.ม.						
1.4.7	รี้อแผ่นหลังคากระเบื้องลอนใหญ่	65	ตร.ม.						
1.4.8	รี้อโครงสร้างคานหลังคาคสล.เดิม ขนทิ้ง	20	ลบ.ม.						
1.4.9	รี้อถอนงานระบบประกอบอาคารเดิม (ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียง)	1	เหมา						
	รวมงานรี้อถอน								
2	งานพื้น								
2.1	2.1 พื้นทีบริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักพนักงาน								
2.1.1	1 พื้นคสล. ปรับระดับพื้นทำผิวหินขัดตัดเส้นคิ้วสแตนเลส 10 มม. พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	150	ตร.ม.						
	- ลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	150	ตร.ม.						
	- คิ้วสแตนเลส 10 มม.	130	ม.						
	- บัวพื้นโพลียูรีเทน สูง 10 ซม.	60	ม.						
2.1.2	3 พื้นคสล. ปรับระดับผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม.ชนิดกันลื่น	55	ตร.ม.						
2.1.3	จุ่มบันไดอลูมิเนียม ชนิดกันลื่น	36	ม.						
2.1.4	4 พื้นถมดินปรับระดับผสมปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้	5	ลบ.ม.						
2.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
2.2.1	0 พื้นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวกระเบื้องยาง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	120	ตร.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้องๆ, รัาน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.2	1 พื้นคสล. ปรับระดับพื้นทำผิวหินขัดตัดเส้นคิ้วสแตนเลส 10 มม. พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	410	ตร.ม.						
	- ลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	410	ตร.ม.						
	- คิ้วสแตนเลส 10 มม.	460	ม.						
2.2.3	3 พื้นคสล.ปรับระดับผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม.ชนิดกันลื่น	45	ตร.ม.						
2.2.4	จุ่มบันไดอลูมิเนียม ชนิดกันลื่น	44	ม.						
2.2.5	4 พื้นถมดินปรับระดับผสมปุ๋ยปลูกต้นไม้	3	ลบ.ม.						
2.2.6	5 พื้นคสล. ปรับระดับทาสี Epoxy เคลือบผิวพื้นและขอบผนังสูง10 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	90	ตร.ม.						
2.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
2.3.1	1 พื้นคสล.ปรับระดับพื้นทำผิวหินขัดตัดเส้นคิ้วสแตนเลส 10 มม. พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	150	ตร.ม.						
	- ลงน้ำยาเคลือบเงาผิวพื้น	150	ตร.ม.						
	- คิ้วสแตนเลส 10 มม.	152	ม.						
	- บัวพื้นโพลียูรีเทน สูง 10 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	36	ม.						
2.3.2	3 พื้นคสล.ปรับระดับผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม.ชนิดกันลื่น	90	ตร.ม.						
2.3.3	จุ่มบันไดอลูมิเนียม ชนิดกันลื่น	36	ม.						
2.4	พื้นที่บริเวณห้องน้ำใหม่								
2.4.1	2 พื้นคสล.ปรับระดับผิวกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม.ชนิดกันลื่น	70	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานพื้น								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	3.1 พื้นที่บริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักพนักงาน								
3.1.1	△ ผนังก่ออิฐ/คานเดิมลงนํ้ายารองพื้นปูนเก่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
	- ผนังภายในลงนํ้ายารองพื้นปูนเก่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	30	ตร.ม.						
	- ผนังภายนอกลงนํ้ายารองพื้นปูนเก่า พันสีทับหน้าเล่นลายระบูกายหลัง	115	ตร.ม.						
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
3.1.2	△ ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คานคสล. ลงนํ้ายารองพื้นปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	45	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	90	ตร.ม.						
	- ผนังภายในลงนํ้ายารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	45	ตร.ม.						
	- ผนังภายนอกลงนํ้ายารองพื้นปูนใหม่ พันสีทับหน้าเล่นลายระบูกายหลัง	10	ตร.ม.						
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
3.1.3	△ ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 9 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 0.60x1.20 ม.#	55	ตร.ม.						
	- ลงนํ้ายารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	110	ตร.ม.						
3.1.4	△ ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน พร้อมฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ								
	- ผนังก่ออิฐ	7	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	14	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ	14	ตร.ม.						
3.1.5	△ ผนังกรุกระเบื้องดินเผาทรงกลม	30	ตร.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.6	13 ผึงกระเบื้อง/ผึงทรายล้างเดิม ขัดล้างทำความสะอาด	10	ตร.ม.						
3.1.7	14 ผึงกระเบื้องดินเผาเดิมทาสีเคลือบผิวไม้	40	ตร.ม.						
	3.2 พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
3.2.1	0 ผึงก่ออิฐ/คานเดิมลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
	- ผึงภายในลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	150	ตร.ม.						
	- ผึงภายนอกลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า พ่นสีทับหน้าเล่นลายระบูกายหลัง	420	ตร.ม.						
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
3.2.2	1 ผึง HMR หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โครงเคร่าไม้ HMR ปิดผิวลามิเนต								
	- ผึง HMR หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โครงเคร่าไม้ HMR กรู 1 ด้าน	180	ตร.ม.						
	- ปิดผิวลามิเนตผึง	180	ตร.ม.						
3.2.3	2 ผึงก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คานคสล.ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
	- ผึงก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	65	ตร.ม.						
	- ผึงฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	130	ตร.ม.						
	- ผึงภายในลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	65	ตร.ม.						
	- ผึงภายนอกลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พ่นสีทับหน้าเล่นลายระบูกายหลัง	60	ตร.ม.						
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								
3.2.4	6 ผึงแผ่นอะคริลิกติดบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวลามิเนต								
	- ผึงแผ่นอะคริลิกติดบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรู 1 ด้าน	285	ตร.ม.						
	- ปิดผิวลามิเนตผึง	285	ตร.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.5	8 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน พร้อมฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ								
	- ผนังก่ออิฐ	105	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	105	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ	110	ตร.ม.						
3.2.6	9 ผนังแผ่นอะคริลิกบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทาสีน้ำอะคริลิก								
	- ผนังแผ่นอะคริลิกบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรู 1 ด้าน	25	ตร.ม.						
	- ผนังภายในลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	25	ตร.ม.						
3.2.7	10 ผนังก่ออิฐเดิมปิดผิวลามีเนต (รื้อบล็อกแก้วห้องแต่งตัวเดิมก่ออิฐทดแทน 10 ตร.ม.)								
	- รื้อบล็อกแก้วห้องแต่งตัวเดิมออก	10	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐ	10	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	20	ตร.ม.						
	- ปิดผิวลามีเนตผนัง	70	ตร.ม.						
3.2.8	11 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาทรงลิ้ม	21	ตร.ม.						
3.2.9	15 ผนังโครงเคร่าไม้อัดกรุแผ่นฉนวนกันเสียงหุ้มผ้า ตกแต่งคิ้วไม้ ตามแบบ ปิดผิวลามีเนต								
	- ผนังโครงเคร่าไม้บุแผ่นไม้อัดยัดด้านเดียว	135	ตร.ม.						
	- ผนังกรุแผ่นฉนวนกันเสียงหุ้มผ้า	135	ตร.ม.						
	- ตกแต่งคิ้วไม้ ตามแบบ	68	ตร.ม.						
	- ปิดผิวลามีเนตคิ้วไม้	68	ตร.ม.						



บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.10	△ ผนังโครงเคร่าไม้อัดกรุแผ่นไม้อัดยางหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. หุ้มผ้าซับเสียง								
	- ผนังแผ่นไม้อัดยางหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงเคร่าไม้อัดกรุ 1 ด้าน	65	ตร.ม.						
	- ผนังหุ้มผ้าซับเสียง	65	ตร.ม.						
3.2.11	△ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็ก 50x50x2.3 มม.								
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	25	ตร.ม.						
	- ผนังพนัสน้ำหน้า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว	25	ตร.ม.						
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 50x50x2.3 mm.	134	กก.						
	- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	8	ตร.ม.						
3.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
3.3.1	△ ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คานคสล. ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	60	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	60	ตร.ม.						
	- ผนังภายในลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	60	ตร.ม.						
	- ผนังภายนอกลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ พนัสน้ำหน้าเล่นลายระบูกายหลัง	40	ตร.ม.						
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3.2	8 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน พร้อมฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ								
	- ผนังก่ออิฐ	35	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	35	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ	65	ตร.ม.						
3.3.3	11 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาทรงกลม	30	ตร.ม.						
3.3.4	13 ผนังกระเบื้อง/ผนังทรายล้างเดิม ขัดล้างทำความสะอาด	100	ตร.ม.						
3.4	พื้นที่บริเวณห้องน้ำใหม่								
3.4.1	2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน/คานคสล.ลงน้ายารองพื้นปูนใหม่								
	พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เที่ยว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	165	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	330	ตร.ม.						
	- ผนังลงน้ายารองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 2 เที่ยว	85	ตร.ม.						
3.4.2	5 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	13	ชุด						
3.4.3	8 ผนังฉาบแต่งผิวหินล้างสีดำ	45	ตร.ม.						
3.4.4	11 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาทรงกลม	35	ตร.ม.						
3.4.5	12 ผนังกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. สูงชนฝ้าเพดาน	180	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานผนัง								
4	งานหลังคา								
4.1	พื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกห้องประชุม								
4.1.1	รีโอโครงสร้างหลังคาคสล.เดิม ขนทิ้ง	10	ลบ.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.2	หลังคามุงแผ่นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมฉนวน Pu Foam หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	20	ตร.ม.						
4.1.3	รางน้ำสแตนเลสเชื่อมอาร์กอน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	10	ม.						
4.1.4	ครอบหลังคาและแฟลชซึ่งหลังคาเมทัลชีทปัดขึ้นรูปตามแบบ	24	ม.						
4.1.5	ท่อระบายน้ำ PVC 6" ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายธรรมดา	12	ม.						
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน						
	- ทดสอบและทำความสะอาด	1	งาน						
4.2	พื้นที่บริเวณส่วนต่อขยายห้องประชุมและห้องน้ำใหม่								
4.2.1	หลังคามุงแผ่นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมฉนวน Pu Foam หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	240	ตร.ม.						
4.2.2	ครอบหลังคาและแฟลชซึ่งหลังคาเมทัลชีทปัดขึ้นรูปตามแบบ	50	ม.						
4.2.3	ตะแกรงหัวน้ำผ่านสแตนเลส	5	ตัว						
4.2.4	งานทำผิวกันซึม Pu Self - Leveling หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ภายในรางน้ำคสล.	50	ตร.ม.						
4.2.5	ท่อระบายน้ำ PVC 8" ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายธรรมดา	28	ม.						
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน						
	- ทดสอบและทำความสะอาด	1	งาน						



บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้องฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	งานซ่อมแซมแนวรั้วซีมหลังคาหอประชุมของเดิมโดยยิงซิลิโคน บริเวณหัวน็อตสกรูและรอยต่อแผ่นครอบหลังคา	1	เหมา						
	รวมหมวดงานหลังคา								
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	พื้นที่บริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักผ่อน								
5.1.1	ฝ้าเพดาน ② ห้องพื้น คสล. ของเดิม ชัดทำความสะอาด ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายในจำนวน 2 เที่ยว								
	- ชัดทำความสะอาดห้องพื้นคสล. ของเดิม	30	ตร.ม.						
	- ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายในจำนวน 2 เที่ยว	30	ตร.ม.						
5.1.2	ฝ้าเพดาน ③ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนเซาะร่อง 3 นิ้ว ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนเซาะร่อง 3 นิ้ว	40	ตร.ม.						
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน 2 เที่ยว	40	ตร.ม.						
5.1.3	ฝ้าเพดาน ④ ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด) ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด)	105	ตร.ม.						
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน 2 เที่ยว	105	ตร.ม.						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	ฝ้าเพดาน ① แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดกาวทับ								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ผิวฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	500	เมตร.						
	- แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม.	500	เมตร.						
	- ฝ้าระแนงตกแต่งไม้เนื้อแข็งและโครงไม้ประกอบตามแบบปิดผิวลามิเนต								
	- ไม้เนื้อแข็งและโครงไม้ประกอบ	60	ตร.ม.						
	- ปิดผิวลามิเนตผิวไม้	60	ตร.ม.						
	- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กรับฝ้าเพดาน <input checked="" type="checkbox"/> 25x25 x2.3 มม.	824	กก.						
	- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กรับฝ้าเพดาน <input checked="" type="checkbox"/> 50x25 x2.3 มม.	1,527	กก.						
	- งานทาสีกันสนิม	120	ตร.ม.						
5.2.2	ฝ้าเพดาน ② ห้องพื้น คสล.ของเดิม ชัดทำความสะอาด ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า								
	ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน 2 เที่ยว								
	- ชัดทำความสะอาดห้องพื้นคสล.ของเดิม	50	ตร.ม.						
	- ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน 2 เที่ยว	50	ตร.ม.						
5.2.3	ฝ้าเพดาน ③ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนเซาะร่อง 3 นิ้ว ทาสี								
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนเซาะร่อง 3 นิ้ว	40	ตร.ม.						
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน 2 เที่ยว	40	ตร.ม.						



บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.
บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.4	ฝ้าเพดาน ④ ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นเรียบขอบลาด) ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20ม.								
	- ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.(แผ่นเรียบขอบลาด) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20ม.	15	ตร.ม.						
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิกชนิดทากายในจำนวน 2 เทียว	15	ตร.ม.						
5.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
5.3.1	ฝ้าเพดาน ① แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดกาวทับ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ผิวฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	150	ตร.ม.						
	- แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม.	150	ตร.ม.						
5.3.2	ฝ้าเพดาน ③ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนเซาะร่อง 3 นิ้ว ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รุนเซาะร่อง 3 นิ้ว	65	ตร.ม.						
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน 2 เทียว	65	ตร.ม.						
5.4	พื้นที่บริเวณ ห้องน้ำใหม่								
5.4.1	ฝ้าเพดาน ⑤ ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นกันชื้น) ทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม.								
	- ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. (แผ่นกันชื้น) ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20ม.	65	ตร.ม.						
	- งานทาสีฝ้า สีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน 2 เทียว	65	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน								

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู - หน้าต่าง								
6.1	พื้นที่บริเวณ โถงสำนักงาน ห้องรับรอง ห้องพักผ่อน								
6.1.1	⑨ ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80x2.65 ม.	1	ชุด						
6.1.2	⑩ ประตูบานเปิดคู่ กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.90x2.05 ม.	2	ชุด						
6.1.3	⑪ ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.	1	ชุด						
6.1.4	⑫ ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.	1	ชุด						
6.1.5	① หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวกระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.37 ม.	1	ชุด						
6.1.6	② หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวกระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.37 ม.	1	ชุด						
6.1.7	④ หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ช่องแสงติดตายกระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20x2.65 ม.	1	ชุด						
6.2	พื้นที่บริเวณ ห้องประชุม เวที ห้องแต่งตัว โถงห้องประชุม ห้องเครื่องเสียง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
6.2.1	① ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.	1	ชุด						
6.2.2	④ ประตูบานเลื่อนเฟรมโครงไม้จริงปิดผิวลามิเนตลูกฟักกระจกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 5.60x2.00 ม.	3	ชุด						
6.2.3	⑥ ประตูบานเลื่อน UPVC ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.00 ม.	1	ชุด						
6.2.4	⑦ ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.	1	ชุด						

บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.5	ประตูบานเลื่อน ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x0.80 ม. (ตำแหน่งใต้เวที)	2	ชุด						
6.2.6	⑬ ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80x2.20 ม.	2	ชุด						
6.2.7	③ ช่องแสงติดตายโครงไม้จริงปิดผิวลามิเนตลูกฟูกกระจกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.95x1.47 ม.	3	ชุด						
6.3	พื้นที่บริเวณ ส่วนขยายห้องประชุม								
6.3.1	⑤ ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80x2.20 ม.	3	ชุด						
6.3.2	⑦ ช่องแสงติดตาย กระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 7.10x0.50 ม.	1	ชุด						
6.4	พื้นที่บริเวณห้องน้ำใหม่								
6.4.1	① ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.05 ม.	2	ชุด						
6.4.2	② ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.00 ม.	1	ชุด						
6.4.3	③ ประตูบานเลื่อน UPVC ปิดผิวลามิเนต ขนาดไม่น้อยกว่า 1.40x2.00 ม.	1	ชุด						
6.4.4	⑤ หน้าต่างบานเกล็ดโครงไม้จริงลูกฟูกกระจกฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.70x0.50 ม.	2	ชุด						
6.4.5	⑥ หน้าต่างบานเกล็ดโครงไม้จริงลูกฟูกกระจกฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x0.50 ม.	1	ชุด						
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง								



บัญชีรายการ งานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท.

บริษัท, ห้างฯ, ร้าน

รายการจำนวนวัสดุ, ราคาวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานอื่น ๆ								
7.1	งานทางลาดคนพิการ								
7.1.1	[6] พื้นปูแผ่นบล็อกทางเท้าคนพิการ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x6 มม.	5	ตร.ม.						
7.1.2	ราวกันตกสแตนเลสเกรด 304 Ø 2" ตามแบบ	150	ม.						
7.1.3	ทุกลสแตนเลส M10	80	ตัว						
7.2	งานผนังตกแต่งระแนงไม้เทียม								
7.2.1	ผนังตกแต่งระแนงไม้เทียมขนาดไม่น้อยกว่า 60x200 มม. โครงเคร่าเหล็กกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	107	ตร.ม.						
7.3	งานแผงระแนงบังตาส่วนขยายห้องประชุม								
7.3.1	เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 75x38x2.0 มม.	301	กก.						
7.3.2	เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 50x25x2.3 มม.	439	กก.						
7.3.3	เหล็กฉาก L - 25x25x3.0 มม.	132	กก.						
7.3.4	แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	30	ตร.ม.						
7.3.5	อุปกรณ์จับยึดนอตสกรูและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน						
7.3.6	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็ก	60	ตร.ม.						
7.4	งานล้างเก็บน้ำ 2000 ลิตร								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC Cylinder	1	ลบ.ม.						
	- งานเหล็กเสริม DB12 มม.	55	กก.						
	- งานไม้แบบ	2	ตร.ม.						

