

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่
 บริษัท, หน่วยงานจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และคันทัน ของเดิมออกพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	3,603.68	ตร.ม.						
1.5	งานขุดลอกพื้นที่ระบายของเดิมพร้อมขนย้าย ออกนอกเขต กทท.	208.50	ลบ.ม.						
1.6	งานรับซื้อวัสดุรองพื้นที่รื้อคันทันและนำออกนอกเขต กทท. (หักเงินคืน กทท.)	L/S	-						
	รวมรายการที่ 1								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมขอบขอบพังก้าน้ำ คสล.(MH.)								
	-ขนาด 1.70 x 1.70 ม. จำนวน 4 ป่อ								
	-ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 11 ป่อ								
2.1	งานตัดและรื้อขอบขอบพังก้าน้ำ คสล.(MH.) ของเดิม	84.40	ม.						
2.2	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	499.00	กก.						
2.3	งานลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.						
2.4	งาน L -65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	532.50	กก.						
2.5	งานไม้แบบ	50.64	ตร.ม.						
2.6	งานคอนกรีตทรนกลูกบาศก์ 350 KSC. ท่ออายุ 28 วัน	5.25	ลบ.ม.						
2.7	งานทาสีกันสนิม	146.56	ตร.ม.						
รวมรายการที่ 2									

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 งานปรับปรุงซ่อมแซมชมพู CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตุลีนค่า 22 ไร่
 บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม 95% MOD. AASHTO	3,603.68	ตร.ม.						
3.2	งานเสริมพื้นคูกบดอัดแน่น 95% MOD. AASHTO	627.50	ลบ.ม.						
3.3	งานฉีต ASPHAL ใสด้วย CRS-1	3,385.88	ตร.ม.						
3.4	งานเสริมทรายหยาบบดอัดแน่น	216.20	ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 3								
4	งานชั้นทาง CONCRETE PAVING BLOCK								
4.1	งานคั่นหินชนิดหัวกลมตามเดี่ยว ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	204.00	ม.						
4.2	งานปูพื้น CONCRETE PAVING BLOCK	3,385.88	ตร.ม.						
4.3	งาน CONCRETE PAVING BLOCK	3,385.88	ตร.ม.						
	ขนาด 11.25 x 22.50 x 12 ซม. ของใหม่ 90%								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 งานปรับปรุงซ่อมแซมเซมเพน CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้ลิ้นค้า 22 ไร่
 บริษัท, หน่วยงานส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	2,175.64	กก.						
4.5	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø16 มม.	31.52	กก.						
4.6	งานลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.						
4.7	งานคอนกรีตทรูกลีบบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	54.50	ลบ.ม.						
4.8	งานนํายาบมคอนกรีต	217.80	กก.						
4.9	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	29.15	ม.						
4.10	งานทาสีกันสนิม	1.00	งาน						
4.11	งานตบด้วยเครื่องเขย่าแบบ PLATE VIBRATOR	3,385.88	ตร.ม.						
พร้อมใช้ทรายละเอียดโรยรองพื้น CONCRETE ๓									
รวมรายการที่ 4									
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									

๒๕๐๗
 พชส.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานกองเก็บตู้สินค้า 22 ไร่

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

รวมค่าวัสดุและค่าแรง	บาท
Factor F 1.3033	บาท
ค่าก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บาท

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน (.....) ตัวหนังสือ

หมายเหตุ - กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุเฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคา

ต้องกำกับด้วยเลขไว้้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
(.....)
บริษัท, ห้าง, ฐาน.....