

รายละเอียดการเสนอราคาจ้างเหมาชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัท, ห้าง, ร้าน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชุดลอกตะกอนบริเวณหน้าศาลากลางถึงปากคลองบางละมุง								
1.1	ชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณ ภายในรางระบายน้ำ พร้อมหยอดยางมะตอยต่อร่องรอยต่อรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้าง 15.00 เมตร ยาวประมาณ 1,123 เมตร ลึก 0.10 เมตร พร้อมนำเศษวัสดุตะกอน วัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ทำเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด)	ลบ.ม.	1,684.50						
1.2	ชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณ ภายในรางระบายน้ำ พร้อมหยอดยางมะตอยต่อร่องรอยต่อรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้าง 30.00 เมตร ยาวประมาณ 2,472 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมนำเศษวัสดุตะกอน วัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ทำเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด)	ลบ.ม.	14,832.00						
2	งานชุดลอกตะกอนบริเวณถนนโชน 7 (บ้านแหลมฉบัง)								
2.1	ชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณ ภายในรางระบายน้ำ พร้อมหยอดยางมะตอยต่อร่องรอยต่อรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 1,400 เมตร ลึกประมาณ 0.40 เมตร พร้อมนำเศษวัสดุตะกอน วัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ ทำเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด)	ลบ.ม.	2,800.00						
3	งานชุดลอกตะกอนและวัชพืชบริเวณภายในบ่อน้ำสาธารณะธรรมชาติ								
3.1	ชุดลอกตะกอนและวัชพืชบริเวณภายในบ่อน้ำสาธารณะเข้าทำเทียบเรือ ฝั่ง A (เอ) กว้างประมาณ 110 เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร ลึกประมาณ 1.10 เมตร พร้อมนำเศษตะกอนและวัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ทำเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด)	ลบ.ม.	13,310.00						

(Handwritten signatures and initials)

รายละเอียดการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัท , ห้าง , ร้าน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานขุดลอกรางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช (ต้นไม้ขนาดใหญ่)								
4.1	ขุดลอกรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้างประมาณ 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 710 เมตร ความลึกประมาณ 1.00 เมตร บริเวณถนนข้างบริษัท เค อาร์ ซี	ลบ.ม.	1,420.00						
	ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด พร้อมนำเศษวัสดุตะกอนทิ้งนอกเขตพื้นที่ ทำเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด)								
4.2	กำจัดวัชพืช (ต้นไม้ขนาดใหญ่) บริเวณถนนข้างบริษัท เค อาร์ ซี ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด พร้อมนำเศษวัชพืชทิ้งนอกเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด)	ตร.ม.	21,925.00						
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
	- ค่าดำเนินการ								
	- กำไร								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								
	รวมเป็นจำนวนเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา,ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)ประทับตราด้วย (ถ้ามี)

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณงาน จำหน่ายชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชุดลอกตะกอนบริเวณหน้าคูลากถึงปากคลองบางตะมุง								
1.1	ชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณ ภายในรางระบายน้ำ พร้อมหยอดยางมะตอยอุดร่องรอยต่อรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้าง 15.00 เมตร ยาวประมาณ 1,123 เมตร ลึก 0.10 เมตร พร้อมนำเศษวัสดุตะกอน วัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำกับหนด) คิดอัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างจากประเภท ค่าชุดลอกด้วยรถชุด ลบ.ม. ละ 28.69 บาท (ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 18 มี.ค. 69)	ลบ.ม.	1,684.50	-	-	28.69	48,328.31	48,328.31	✓
1.2	ชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณ ภายในรางระบายน้ำ พร้อมหยอดยางมะตอยอุดร่องรอยต่อรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้าง 30.00 เมตร ยาวประมาณ 2,472 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมนำเศษวัสดุตะกอน วัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำกับหนด) คิดอัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างจากประเภท ค่าชุดลอกด้วยรถชุด ลบ.ม. ละ 28.69 บาท (ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 18 มี.ค. 69)	ลบ.ม.	14,832.00	-	-	28.69	425,530.08	425,530.08	✓
2	งานชุดลอกตะกอนบริเวณถนนเลน 7 (บ้านแหลมฉับ)								
2.1	ชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณ ภายในรางระบายน้ำ พร้อมหยอดยางมะตอยอุดร่องรอยต่อรางระบายน้ำ ขนาดกันคลองกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 1,400 เมตร	ลบ.ม.	2,800.00	-	-	28.69	80,332.00	80,332.00	✓

✓

✓

✓

บัญชีแสดงปริมาณงาน จำหน่ายชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลึกประมาณ 0.40 เมตร พร้อมนำเศษวัสดุตะกอน วัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด) คิดอัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างจากประเภท ค่าชุดลอกด้วยรถชุด ลบ.ม. ละ 28.69 บาท (ราคามันัน ณ วันที่ 18 มี.ค. 69)								
3	งานชุดลอกตะกอนและวัชพืชบริเวณภายในบ่อน้ำสระบัวธรรมชาติ								
3.1	ชุดลอกตะกอนและวัชพืชบริเวณภายในบ่อน้ำสระบัวบริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือ ฝั่ง A (เอ) กว้างประมาณ 110 เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร ลึกประมาณ 1.10 เมตร พร้อมนำเศษตะกอนและวัชพืช ที่งอกเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด) คิดอัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างจากประเภท ค่าชุดลอกด้วยรถชุด ลบ.ม. ละ 72.38 บาท (ราคามันัน ณ วันที่ 18 มี.ค. 69)	ลบ.ม.	13,310.00	-	72.38	963,377.80	963,377.80		
4	งานชุดลอกรางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช (ต้นไม้ขนาดใหญ่)								
4.1	ชุดลอกรางระบายน้ำ ขนาดก้นคลองกว้างประมาณ 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 710 เมตร ความลึกประมาณ 1.00 เมตร บริเวณถนนข้างบริษัท เค อาร์ ซี ฟรานส์ปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด พร้อมนำเศษวัสดุตะกอนที่งอกเขตพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด) คิดอัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างจากประเภทค่าชุดลอกด้วยรถชุด ลบ.ม. ละ 28.69 บาท (ราคามันัน ณ วันที่ 18 มี.ค. 69)	ลบ.ม.	1,420.00	-	28.69	40,739.80	40,739.80		

รับ
ส่ง
รับ

บัญชีแสดงปริมาณงาน จำหน่ายชุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	กำจัดวัชพืช (ต้นไม่ขนาดใหญ่) บริเวณถนนข้างบริษัท เค อาร์ ซี ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด พร้อมนำเศษวัชพืชทิ้งนอกเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ตามแบบที่กำหนด) คิดอัตราค่าจ้างโดยใช้อัตราค่าจ้างจากประเภท ค่าชุดลอกด้วยรถชุด ลบ.ม. ละ 28.69 บาท (ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 18 มี.ค. 69)	ตร.ม.	21,925.00	-	-	28.69	629,028.25	629,028.25	✓
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							2,187,336.24	✓
	ค่า FACTOR F งานชลประทาน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569)							1.3392	
	รวมเป็นจำนวนเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น							2,929,280.69	✓

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายสุปรีดี สุกุลนอมคักดิ์) ช่างเทคนิค 6 ผชย.กทช.

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นางพัชราพรรณ ทะสุนทร) หัวหน้าหมวดสุขาภิบาล

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นายสุชสวัสดิ์ นภาโชติ) ออกกช.