

บัญชีรายการก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงหลังคา ทาสีภายนอก และงานระบบกันซึม  
อาคารชั้นตึกกรม สำนักรักษาแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย  
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคาร								
1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้งออกนอกเขตพื้นที่ การทำเรือฯ	390	ตร.ม.						
2	งานผนังหลังคา Metal Sheet เคลือบอะลูมิเนียม ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร พร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 25 มิลลิเมตร	390	ตร.ม.						
3	งานติดตั้งครอบข้าง Metal Sheet (ปิดทับปีกนก ค.ส.ล.) เคลือบอะลูมิเนียม ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร	36	เมตร						
4	งานติดตั้งครอบजू Metal Sheet	27	เมตร						
5	งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาของเดิมในส่วนที่ชำรุดและอื่น ๆ	1	L/S						
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								
B	งานทาสีภายนอกอาคาร								
1	งานขูด ลอก ล้างทำความสะอาดผิวผนังปูนเก่า และผิวเทพทาณภายนอก ของเดิมที่จะทาสีใหม่	2,400	ตร.ม.						
2	งานอุดโพรงรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุ Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant	1,440	ตร.ม.						



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทากายนอก ประเภทกึ่งเงา - ทาฝ้าอาคารสูงขึ้นไปกว่า 1 เทียว - ทาสีทับหน้า 2 เทียว	2,640	งาน						
4	งานฉีดทำความสะอาดพื้นผิวไม้และเหล็ก (วงกบประตู หน้าต่าง ฝัาระแนงไม้ เหล็กตัด และอื่นๆ)	200	ตร.ม.						
5	งานทาสีน้ำมันและอื่นๆ	220	ตร.ม.						
6	งานซ่อมแซมผนังปูนเก่าภายนอกอาคาร ผู้เปพทานห้องพ่นอากาศและอื่นๆ ที่ชำรุด ด้วยวัสดุ Non Shrink Grout	1	L/S						
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								
C	<b>งานระบบกันซึม</b>								
1	งานขูด ลอก ทำความสะอาดพื้นผิว ค.ส.ล. เดิม	350	ตร.ม.						
2	งานกรีดเจาะร่องรอยแตกร้าว พร้อมซ่อมแซมอุดรอยร้าวด้วยวัสดุ PU	35	ตร.ม.						
3	งานติดตั้งตาข่าย Fiber Mesh	385	ตร.ม.						
4	งานทำระบบกันซึม	385	ตร.ม.						
5	งานสกัดผิวปูนโดยรอบท่อ เพทล่อโดยรอบด้วยวัสดุ Non Shrink Grout	8	จุด						
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D	ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ								
1	งานนั่งร้านไม้ (ติดตั้ง+ขนย้าย+รื้อถอน)	1,200	ตร.ม.						
2	อุปกรณ์ความปลอดภัยบนที่สูง	1	L/S						
3	งานขนวัสดุต่ออกนอกเขตพื้นที่ทำเรือฯ ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ	1	เที่ยว						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	สรุป								
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงหลังคา ทาสีภายนอก และงานระบบกันซึม								
	อาคารที่นตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย								
	A : งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคาร								
	B : งานทาสีภายนอกอาคาร								
	C : งานระบบกันซึม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	D : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(นายอัครเทพ เทพศิริ)



ทบอ.

ค่าก่อสร้างและค่าแรงงานทั้งสิ้น	..... บาท
Factor F (1.3069)	..... บาท
รวมค่าก่อสร้างและค่าแรงงานทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	..... บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	..... บาท
รวมค่าก่อสร้างกับค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	..... บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	..... บาท
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	..... บาท
(.....) ตัวหนังสือ	

**กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน**

**หมายเหตุ :** - กรอกจำนวนและราคาค่าตามหัวข้อวัสดุเฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคาต้องกำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมานั้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ผู้ซื้อหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง)

- การปรับลดราคาในแบบบัญชีรายการงานก่อสร้างยึดตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว232 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

หนอ.