

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักสินค้า ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกซ่อมสร้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๓,๑๗๖,๗๐๓.๒๒ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นการทុบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมที่ชำรุดออก และทำการเสริมพื้นคอนกรีตใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 เม.ย. 2569** เป็นเงิน ๒,๙๖๘,๘๘๑.๕๑ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิวัตร วัฒนา	หัวหน้าแผนกซ่อมสร้าง
๗.๒ นายปฏิภาณ แวบุตร	ช่างเทคนิค ๖ หมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.
๗.๓ นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ	ช่างเทคนิค ๖ (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

๗๙๗

(นายนิวัตร วัฒนา)

หัวหน้าแผนกซ่อมสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้าและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักสินค้า 7
สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้สินค้าและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักสินค้า 7

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทกท.

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	2,434,815.07	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,968,881.51	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	3,176,703.22	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ราคากลาง (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทยี่สิบสองสตางค์)			

.....^{นจท}..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัตร วัฒนา)

ทชส.

.....^A..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฏิภาณ แววบุตร)

ช่างเทคนิค 6 หมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

.....^{ปราณี/ศ ตักิระน}..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปราณี ศักิระน) กำหนดราคากลาง

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	2,434,815.07	1.3047	3,176,703.22	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			207,821.71	
	รวมค่าก่อสร้าง			2,968,881.51	

ขนาดพื้นที่ จำนวน.....1,548.70.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....1,917.02.....บาท/ตร.ม.

.....^{หน้า}.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัตร วัฒนา)

หจส.

.....^A.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฏิภาณ แวบุตตร)

ช่างเทคนิค 6 หมวดซ่อมถนนและพื้นวางลินค้ำ ชส.

.....^{นางสาว}.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ) กำหนดราคากลาง

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรังศิริไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุป									
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							219,999.60	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.) และขอบรางระบายน้ำ คสล.							363,176.93	
3	- บ่อ MH. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 บ่อ							163,272.95	
4	งานชั้นรองพื้นทาง							1,688,365.59	
								2,434,815.07	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

h

๒๕๖๙ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรางศิริ ไล

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัตร วัฒนา)

(นายบุญภักดิ์ แววบุตร)

(นางสาวปรังศิริไล คำภีระยศ)

ทส.

ช่างเทคนิค 6 หมวดซ่อมถนนและพื้นวางลินค้ำ ชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมมครุภัณฑ์ บอ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี วิไล คำภิระยศ

เมื่อวันที่ ๑

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟเบอร์	312.50	ม.	-	-	30.00	9,375.00	9,375.00	
1.2	งานทาสีพื้น คสล. ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	387.18	ลบ.ม.	-	-	280.00	108,410.40	108,410.40	
1.3	งานขุดลอกพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	464.61	ลบ.ม.	-	-	220.00	102,214.20	102,214.20	
2	รวมรายการที่ 1							219,999.60	
	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.) และขอบรางระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 บ่อ								
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH.) ของเดิม	28.00	ม.	-	-	100.00	2,800.00	2,800.00	
2.2	งานสกัดขอบรางระบายน้ำ คสล. ของเดิม สักตึกไม่น้อยกว่า 0.07 ม. พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	91.00	ตร.ม.	-	-	450.00	40,950.00	40,950.00	

Ah

๒๕๖๙/

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรางทิพย์ ตันทิระยศ

กรรมการและเลขานุการ

(นายนิวัตร วิวัฒนา)

(นายปริญญา แวงบุตร)

(นางสาวปราณี วิไล คำภิระยศ)

ทสส.

ช่างเทคนิค 6 หมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า ชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมมกราคม บอ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักสินค้า 7

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักสินค้า 7

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคาโดย นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	169.66	กก.	21.05	3,571.34	4.40	746.50	4,317.84	
2.4	งานลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	25.40	152.40	-	-	152.40	
2.5	งานเหล็ก L - 65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ ม.)	177.50	กก.	22.62	4,015.05	10.00	1,775.00	5,790.05	
2.6	งานเหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม. (7.06 กก./ ม.)	847.80	กก.	28.52	24,179.26	10.00	8,478.00	32,657.26	
2.7	งานไม้แบบ	16.80	ตร.ม.	155.00	2,604.00	162.00	2,721.60	5,325.60	
2.8	งานทาสีกันสนิม	40.23	ตร.ม.	40.00	1,609.20	35.00	1,408.05	3,017.25	
2.9	งานคอนกรีตทรูสปาร์ค 350 KSC. ทราย 28 วัน	1.75	ลบ.ม.	2,625.30	4,594.28	327.00	572.25	5,166.53	
2.10	งานปูนซีเมนต์นอนซิ่งเกร้าท์ (Non Shrink Grout)	13,150.00	กก.	15.00	197,250.00	5.00	65,750.00	263,000.00	
รวมรายการที่ 2								363,176.93	

A

H9๙๗

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายนิวัติร์ วัฒนา) หสส.

ปัทมาภรณ์ ศักดิ์ประไพ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ)

.....กรรมการและเลขานุการ (นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

หสส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักลินค้ำ 7

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปรางศิริไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ ๑

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม งานบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	1,548.70	ตร.ม.	-	-	25.00	38,717.50	38,717.50	
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	100.67	ลบ.ม.	500.00	50,335.00	137.00	13,791.79	64,126.79	
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น	92.92	ลบ.ม.	513.33	47,698.62	137.00	12,730.04	60,428.66	
4	รวมรายการที่ 3							163,272.95	
4.1	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑9 มม.	15,459.02	กก.	21.05	325,412.37	4.40	68,019.69	393,432.06	
4.2	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑6 มม.	520.74	กก.	20.95	10,909.50	3.60	1,874.66	12,784.16	
4.3	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑25 มม.	1,001.78	กก.	20.60	20,636.67	3.10	3,105.52	23,742.19	
4.4	งานลวดผูกเหล็ก	279.00	กก.	25.40	7,086.60	-	-	7,086.60	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายปฏิภาณ แววบุตร) กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวปรางศิริไล คำภีระยศ) กรรมการและเลขานุการ (นางสาวปรางศิริไล คำภีระยศ)

..... (นายนิวัตร วัฒนา) (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมมกราคม ปี ๒๐.....

..... (นางสาวปรางศิริไล คำภีระยศ) (นางสาวปรางศิริไล คำภีระยศ)

..... (นายปฏิภาณ แววบุตร) (นางสาวปรางศิริไล คำภีระยศ)

..... (นายนิวัตร วัฒนา) (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมมกราคม ปี ๒๐.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอขบราระบายน้ำแผนกโรงพักลิ้นค้ำ 7

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นค้ำและขอขบราระบายน้ำแผนกโรงพักลิ้นค้ำ 7

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี วิไล คำภีระยศ

เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	งานกระตาดชานอ้อย หนา 20 มม.	78.00	ตร.ม.	270.00	21,060.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		21,060.00	
4.6	งาน EXPANSION CAPS	68.00	อัน	15.00	1,020.00	10.00	680.00	1,700.00	
4.7	งานแม่แบบ	62.00	ตร.ม.	155.00	9,610.00	162.00	10,044.00	19,654.00	
4.8	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	387.25	ลบ.ม.	2,625.30	1,016,647.43	327.00	126,630.75	1,143,278.18	
4.9	งานนำยวมคอนกรีต	1,548.70	ตร.ม.	7.00	10,840.90	-		10,840.90	
4.10	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	1,350.00	ม.	25.00	33,750.00	15.00	20,250.00	54,000.00	
4.11	งานทาสีกันสนิม	10.50	ตร.ม.	40.00	420.00	35.00	367.50	787.50	
	รวมรายการที่ 4							1,688,365.59	
	รวมวัสดุ + ค่าแรงทั้งสิ้น							2,434,815.07	

นางจว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ค.ภ.ค.วิไล คำภีระยศ

กรรมการและเลขานุการ

(นายนิวัติร์ วัฒนนา)

(นายปฏิภาณ แวงบุตร)

(นางสาวปราณี วิไล คำภีระยศ)

ทส.

ช่างเทคนิค 6 หมวดซ่อมถนนและพื้นวางลิ้นค้ำ ชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.