

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงทาสี ภายในชั้น 9 พร้อมทาสีสัญลักษณ์เตือนอันตรายชั้น 1 - 9

อาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C) ภายในชั้น 1 - 9

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

การทำเรือแห่งประเทศไทย

แบบ พร. 4 และ พร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	1,135,656.33	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,386,562.08	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	1,483,621.43	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)		



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชู่อากัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติเดช กนกฤทัยพันธ์)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงทาสี ภายในชั้น 9 พร้อมทาสีสัญลักษณ์เดือนอันตรายชั้น 1 - 9

อาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C) ภายในชั้น 1 - 9

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

การทำเรือแห่งประเทศไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	1,135,656.33	1.3064	1,483,621.43	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			97,059.35	

รวมค่าก่อสร้าง 1,386,562.08 (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสองบาทแปดสตางค์)



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชูอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติเดช กนกฤทัยพันธ์)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงทาสี ภายในชั้น 9 พร้อมทาสีสัญลักษณ์เดือนอันตรายชั้น 1 - 9 อาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C) ภายในชั้น 1 - 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขีด ล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวผนังเดิมที่จะทาสีใหม่	3,524	ตร.ม.	-	-	10.00	35,240.00	35,240.00	
2	ซ่อมรอยแตกร้าวผนัง ขนาด 0.3 - 1 มิลลิเมตร (Hair Crack)	529	ม.	3.56	1,883.24	1.07	566.03	2,449.27	
3	ซ่อมรอยแตกร้าวต่อเนื่อง ความกว้าง 2 - 5 มิลลิเมตร	529	ม.	17.80	9,416.20	5.34	2,824.86	12,241.06	
4	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก มอก.2321 - 2564 - ทาฝ้าภายในเก่า 1 เทียว - ทาสีทับหน้า 2 เทียว	2,308	ตร.ม.	40.00	92,320.00	31.00	71,548.00	163,868.00	
5	งานทาสีน้ำมันทั่วไป ชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั่วไป) - ทารองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว - ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เทียว	1,498	ตร.ม.	62.00	92,876.00	35.00	52,430.00	145,306.00	
6	งานทาสี Epoxy สำหรับทาสี (ทาภายใน) - รองพื้น Epoxy 1 เทียว - ทับหน้าสี Epoxy 2 เทียว	1,216	ตร.ม.	87.00	105,792.00	35.00	42,560.00	148,352.00	



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เกรียงไกร ชูยอมัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติเดช กนกฤทัยพันธ์)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงทาสี ภายในชั้น 9 พร้อมทาสีสัญลักษณ์เตือนอันตรายชั้น 1 - 9 อาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C) ภายในชั้น 1 - 9


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายช่าง - แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานพ่น Epoxy coating non slip + Moisture barrie หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร	700	ตร.ม.	600.00	420,000.00	200.00	140,000.00	560,000.00	
	- ชัด ล้าง ทำความสะอาด + ซ่อมรอยแผล รอยร้าว								
	- ลงบล็อกรองพื้น + ลงรองพื้น Epoxy								
	- ลง Epoxy และโรยทรายบนผิวให้เป็นระบบ non slip								
	- Epoxy coating หนาไม่น้อยกว่า 400 ไมครอน								
8	งานตีเส้นสัญลักษณ์	1	งาน	-	-	68,200.00	68,200.00	68,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,135,656.33	
	สรุป								
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงทาสี ภายในชั้น 9 พร้อมทาสี								
	สัญลักษณ์เตือนอันตรายชั้น 1 - 9 อาคารที่ทำการ-								
	การทำเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร C)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,135,656.33	

ว่าที่ร้อยตรี  17/10/69

(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ท.บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เกรียงไกร ชู้อยากัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผ.กส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติเดช กนกฤทัยพันธ์)

หัวหน้าหมวดแบบและรายการซ่อม บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง