

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าและขอบรางระบายน้ำแผนกรังพัสลินค้า 7
 บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยเฟืองเบอร์	312.50	ม.						
1.2	งานทำพื้น คสล. ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	387.18	ลบ.ม.						
1.3	งานขุดลอกพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	464.61	ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 1								
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.) และขอบราง- ระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 บ่อ								
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH.) ของเดิม	28.00	ม.						
2.2	งานสกัดขอบรางระบายน้ำ คสล. ของเดิม สกัดลึกไม่น้อยกว่า- 0.07 ม. พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	91.00	ตร.ม.						
2.3	งานเหล็กเสกกลม ขนาด Ø9 มม.	169.66	กก.						
2.4	งานลาดผูกเหล็ก	6.00	กก.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค้าและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักสินค้า 7
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานเหล็ก L - 65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	177.50	กก.						
2.6	งานเหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม. (7.06 กก./ม.)	847.80	กก.						
2.7	งานไม้แบบ	16.80	ตร.ม.						
2.8	งานทาสีกันสนิม	40.23	ตร.ม.						
2.9	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC ที่อายุ 28 วัน	1.75	ลบ.ม.						
2.10	งานปูนซีเมนต์อนซริงกร้าท์ (Non Shrink Groat)	13,150.00	กก.						
รวมรายการที่ 2									
3 งานชั้นรองพื้นทาง									
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม งานบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	1,548.70	ตร.ม.						
3.2	งานเสริมทับลูกบดอัดแน่น 95% MOD AASHTO	100.67	ลบ.ม.						
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น	92.92	ลบ.ม.						
รวมรายการที่ 3									

หน้า
 ๑๓๗
 ๑๓๗๓.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 งานปรับปรุงซ่อมแซมพืชน คสล. ลานวางตุ้ลีนค้ำและขอบรางระบายน้ำแผนกโรงพักตุ้ลีนค้ำ 7
 บริษัท, ทางการส่วนจำกัด, ราชัน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	15,459.02	กก.						
4.2	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø16 มม.	520.74	กก.						
4.3	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø25 มม.	1,001.78	กก.						
4.4	งานลวดผูกเหล็ก	279.00	กก.						
4.5	งานกระดางชานอ้อย หนา 20 มม.	78.00	ตร.ม.						
4.6	งาน EXPANSION CAPS	68.00	อัน						
4.7	งานไม้แบบ	62.00	ตร.ม.						
4.8	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	387.25	ลบ.ม.						
4.9	งานนำยาบ่มคอนกรีต	1,548.70	ตร.ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
งานปรับปรุงซ่อมแซมพื่น คลล. ลานวางตุ้ลินค้ำและขอโบราณระบายน้ำแผนกรังพักลินค้ำ 7
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.10	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	1,350.00	ม.						
4.11	งานทาสีกันสนิม	10.50	ตร.ม.						
	รวมรายการที่ 4								
	รวมวัสดุ + ค่าแรงทั้งสิ้น								

รวมค่าวัสดุและค่าแรง บาท
 Factor F 1.3047 บาท
 ค่าก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
 รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน) ตัวหนังสือ

หมายเหตุ - กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุเฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่มีปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคา
 ต้องกำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
 (.....)
 บริษัท, ห้าง, ร้าน

ทชช.ต.
 ๒๕๖๗