

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. ลานวางตู้ลินค้ำเปล่า (เกาะลา)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกซ่อมสร้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๓,๙๗๔,๒๖๑.๒๔ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นการรื้อพื้นบล็อกของเดิมที่ชำรุดออก และจัดหาคอนกรีตบล็อกใหม่มาซ่อมทดแทน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๗๑๔,๒๖๒.๘๔ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนิวัตร วัฒนา ทชส.
 - ๗.๒ นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์ ชชส.
 - ๗.๓ นางสาวปรางค์วิไล คำภีระยศ ช่างเทคนิค ๖ (เจ้าหน้าที่) หมวดซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

๒๖/๑๓

นายนิวัตร วัฒนา
หัวหน้าแผนกซ่อมสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้างงานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ CONCRETE PAVING BLOCK และพื้นที่ คสล. ลานวางตู้ลิ้นตู้ปลา (เกาะกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นตู้ปลา (เกาะกลาง)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม							152,445.00	
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.)							108,583.52	
3	งานชั้นรองพื้นทาง							893,704.58	
4	งานชั้นทาง CONCRETE PAVING BLOCK และพื้นที่ คสล.							1,893,013.25	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							3,047,746.35	

.....
K.ก.ค.

(นายนิติวัตร วิฑฒนา)
ทชส.

.....
๑๖๖๑๖

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)
ทชส.

.....
ป.ก.ค.ค.

(นางสาวปราณี คัมภีระยศ)
ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) มีใบอนุญาตวิชาชีพ บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่องานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นตู้ไฟฟ้า (เกาะล่าว)

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นตู้ไฟฟ้า (เกาะล่าว)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และค้ำพื้น ของเดิมออกพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	2,915.00	ตร.ม.	-	-	35.00	102,025.00	102,025.00	
1.2	งานชุดลอกพื้นทรายหยาบของเดิมพร้อมขนย้าย ออกนอกเขต กทท.	145.75	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,324.00	16,324.00	
1.3	งานทุบพื้น คสล. ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	84.00	ลบ.ม.	-	-	280.00	23,520.00	23,520.00	
1.4	งานชุดลอกพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.	100.80	ลบ.ม.	-	-	220.00	22,176.00	22,176.00	

.....
.....
.....

(นายนิวัติ วัฒนาวง)
ทชส.

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)
ทชส.



.....
.....
.....

(นางสาวรางศิวเล คำภีระยศ)
ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทำงานต้นทุน

งานหลีอกถมงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นตู้แปล่า (เกาะล่าว)

สถานที่ก่อสร้าง ลานวางตู้ลิ้นตู้แปล่า (เกาะล่าว)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานรับซื้อวัสดุรองพื้นที่เรือคั้นและนำออกนอกเขต กทท. (หักเงินคืน กทท.)	L/S	-	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
2	รวมรายการที่ 1							152,445.00	
	งานซ่อมแซมขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.) - ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 20 บ่อ								
2.1	งานตัดและรื้อขอบบ่อพักน้ำ คสล.(MH.) ของเดิม	104.00	ม.	-	-	100.00	10,400.00	10,400.00	
2.2	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด Ø9 มม.	613.77	กก.	19.20	11,784.38	4.40	2,700.59	14,484.97	

189cm

(นายนิวัติ วัฒนา)

ทชส.



(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ทชส.

นางสาวปราณี คุ้มภัย

(นางสาวปราณี คุ้มภัย คำภีระยศ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่องานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. งานวางท่อขึ้นค้ำแปลน (เกาะกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวงสี่เหลี่ยมค้ำแปลน (เกาะกลาง)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานถาดผูกเหล็ก	19.00	กก.	24.18	459.42	-	-	459.42	
2.4	งาน L-65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)	639.00	กก.	22.05	14,089.95	10.00	6,390.00	20,479.95	
2.5	งานเหล็ก WF-100 x 50 x 5 x 7 มม. (9.30 กก./ม.)	279.00	กก.	31.50	8,788.50	10.00	2,790.00	11,578.50	
2.6	งานไม้แบบ	62.40	ตร.ม.	155.00	9,672.00	162.00	10,108.80	19,780.80	
2.7	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	6.25	2,625.30	16,408.13	327.00	2,043.75	18,451.88		
2.8	งานทาสีกันสนิม	172.64	ตร.ม.	40.00	6,905.60	35.00	6,042.40	12,948.00	
รวมรายการที่ 2								108,583.52	

นาย

(นายนิวัฒน์ วัฒนนา)

ทชส.

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ทชส.

(นางสาวปราณี คุ้มเกียรติ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที) ม.ซ่อมบำรุงพื้นที่ บย.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. งานวางตุ้ลีนค้ำเสา (เกาะลาว)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานชั้นรองพื้นทาง								
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม 95% MOD. AASHTO	3,251.00	ตร.ม.	-	-	35.00	113,785.00	113,785.00	
3.2	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 95% MOD. AASHTO	844.00	ลบ.ม.	500.00	422,000.00	160.00	135,040.00	557,040.00	
3.3	งานเสริมทรายหยาบบดอัดแน่น	196.00	ลบ.ม.	513.33	100,612.68	147.00	28,812.00	129,424.68	
3.4	งานฉีด ASPHALT ใสด้วย CRS-1	2,915.00	ตร.ม.	32.06	93,454.90	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)		93,454.90	
	รวมรายการที่ 3							893,704.58	

นาย

(นายนิวัตร วัฒนภา)

ทช.ส.



(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ทช.ส.



(นางสาวปราณีวัลย์ คำภีระยศ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้างตามต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ CONCRETE PAVING BLOCK และพื้นที่ คสล. งานวางตุ้ลีนค้ำเสา (เกาะล่าว)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ (เกาะล่าว)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานชั้นทาง CONCRETE PAVING BLOCK และพื้นที่ คสล.								
4.1	งานคั่นหินชนิดหัวกลม 2 ตัน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	126.00	ม.	170.00	21,420.00	50.00	6,300.00	27,720.00	
4.2	งานปูพื้น CONCRETE PAVING BLOCK	2,915.00	ตร.ม.	-	-	55.00	160,325.00	160,325.00	
4.3	งาน CONCRETE PAVING BLOCK ขนาด 11.25 x 22.50 x 12 ซม. ของใหม่ 70%	2,040.50	ตร.ม.	676.00	1,379,378.00	-	-	1,379,378.00	
4.4	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø9 มม.	1,676.64	กก.	19.20	32,191.49	4.40	7,377.22	39,568.71	
4.5	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø16 มม.	94.68	กก.	19.10	1,808.39	3.60	340.85	2,149.24	

ราคา





(นายนิวัติ วัฒนาง)

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นางสาวปราณี คัมภีระยศ)

พชส.

พชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทำงานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. งานวางท่อขึ้นค่าเปล้า (เกาะล่าว)

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง งานวางท่อขึ้นค่าเปล้า (เกาะล่าว)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.6	งานเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø25 มม.	154.12	กก.	18.75	2,889.75	3.10	477.77	3,367.52	
4.7	งานลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	24.18	749.58	-	-	749.58	
4.8	งานกระตาะชานอ้อย หน้า 20 มม.	10.00	ตร.ม.	270.00	2,700.00	(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	-	2,700.00	
4.9	งานโป๊แม่แบบ	10.00	ตร.ม.	155.00	1,550.00	35.00	350.00	1,900.00	
4.10	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน	84.00	ลบ.ม.	2,625.30	220,525.20	327.00	27,468.00	247,993.20	
4.11	งานนำยาบ่มคอนกรีต	336.00	ตร.ม.	7.00	2,352.00	-	-	2,352.00	

.....
KSD/

(นายวิวัฒน์ วัฒนา)

ทชส.

.....
S

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

ทชส.

.....
11/11/2564

(นางสาวปราณี คุ้มเกียรติ)

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ อบ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่างต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และพื้นที่ลาด (เกาะลาจ)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แผนกซ่อมสร้าง

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.12	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	180.00	ม.	25.00	4,500.00	15.00	2,700.00	7,200.00	
4.13	งานทาสีกันสนิม	1.60	ตร.ม.	40.00	64.00	35.00	56.00	120.00	
4.14	งานตบด้วยเครื่องขยำแบบ PLATE VIBRATOR	2,915.00	ตร.ม.	6.00	17,490.00		(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	17,490.00	
	พร้อมใช้ทรายละเอียดร่อนพื้น CONCRETE ฯ								
	รวมรายการที่ 4							1,893,013.25	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							3,047,746.35	

๒๕๖๙



๒๕๖๙

(นายนิวัติ วัฒนา)

(นายประพัฒน์ ผลประสิทธิ์)

(นางสาวปราศรัยศิลป์ คำภีระยศ)

พชส.

พชส.

ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที) ม.ซ่อมครุภัณฑ์ บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการราคากลาง